

仮設道路設置工

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：敷砂利

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラッシュラン 40～0 C-40	m3	30			
整地 敷均し(ルズ)，狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	30			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

仮設道路設置工

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：盛土

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土	m3	230			
土砂等運搬 標準,パック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間無し,7.5km以下	m3	230			
クラッシュヤーン 40~0 C-40	m3	30			
整地 敷均し(ルース),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	260			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

仮設道路撤去工

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：盛土

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(ルース) 土砂,土量50,000m3未満	m3	260			
土砂等運搬 標準,パツク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間無し,4.5km以下	m3	260			
処分費 土砂	m3	260			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

床版工

公表歩掛

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト簡易床版 4000*1000*150 T20(3.5kN)	枚	2			
プレキャスト簡易床版据付 ~4000	枚	2			
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り	m <sup>3</sup>	0.6			
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	3			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	2			
鉄筋工 SD345 D16~D25，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理	t	0.001			
目地板 瀝青質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.6			
緩衝材 支承ゴム t=10 w150*L1000	枚	4			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

フレキャスト簡易床版据付

## 公表歩掛

( 10 )

金額：

内容：～4000

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.227			
特殊作業員	人	0.455			
普通作業員	人	1.818			
移動式クレーン作業料金 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)20t ～2次	台・日	0.455			
諸雑費	式	1			
	(	10	枚 当り		)
	(	1	枚 当り		)