

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第1号
市営改良住宅手代岡団地建替え工事(第4工区)
実施設計書

履行期限 令和3年 1月31日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

下記市営更新住宅手代岡団地1棟2戸の建築主体工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事,解体工事(2棟4戸)

Cタイプ 木造2階建て 延床面積：149.20㎡ 屋根：GL鋼板平葺き 外壁：窯業系サイディング 柱状改良：φ800×50本

令和2年度 建第1号 市営改良住宅手代岡団地建替之工事(第4工区)

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	建築主体工事			1.0	式			
B	電気設備工事			1.0	式			
C	機械設備工事			1.0	式			
D	解体工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	建築主体工事							
I	住宅建築主体工事			1.0	式			
II	地盤改良工事			1.0	式			
III	特殊屋外附帯工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	住宅建築主体工事							
1	直接仮設工事			1.0	式			
2	土工事			1.0	式			
3	鉄筋工事			1.0	式			
4	コンクリート・型枠工事			1.0	式			
5	防水工事			1.0	式			
6	木工事			1.0	式			
7	屋根及び樋工事			1.0	式			
8	金属工事			1.0	式			
9	タイル・左官工事			1.0	式			
10	木製建具工事			1.0	式			
11	金属製建具工事			1.0	式			
12	ガラス工事			1.0	式			
13	塗装工事			1.0	式			
14	内外装工事			1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	エット及びその他工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	遣り方			1.0	式			
	墨出し			1.0	式			
	養生			1.0	式			
	整理清掃後片付け			1.0	式			
	外部足場		くさび緊結式足場 6ヶ月 手摺先行方式、建地幅600	1.0	式			
	内部足場		脚立足場 並列 2ヶ月	1.0	式			
	災害防止費		メッシュシート	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事							
	根切		機械	39.9	m3			
	埋戻し		場内仮置土 機械	8.9	m3			
	建設発生土運搬		運搬距離15.4km（往復）積込	31.0	m3			
	建設発生土処分		粘性土	31.0	m3			
	床付け			101.0	m2			
	砕石地業		基礎下	10.4	m3			
	土間防湿シート		ポリエチレンフィルム敷 厚0.15	89.4	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事							
	異形棒鋼		SD295A 10D	2.56	t			
	異形棒鋼		SD295A 13D	0.71	t			
	鉄筋スクラップ 控除		へび-H2	0.09	t			
	鉄筋加工組立			3.15	t			
	鉄筋運搬費		10t	3.15	t			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート・型枠工事							
	捨てコンクリート		18-15-25 (20)	5.2	m3			
	普通コンクリート		地中梁・土間 24+3-15-25 (20)	23.5	m3			
	普通コンクリート		立上り 24+3-15-25 (20)	3.7	m3			
	コンクリート打設手間		ポンプ車・セット打設共	1.0	式			
	普通合板型枠		フチング	47.9	m2			
	打放し合板型枠		立上り A種	29.3	m2			
	打放面補修		A種	29.3	m2			
	型枠運搬費		10t車	77.2	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事							
	サッシ廻りシーリング		MS-2 15×10	44.2	m			
	外部廻りシーリング		MS-2 15×15	22.3	m			
	内部 雑シーリング		SR-1 10×10	14.9	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	木工事							
	<構造材>							
	桧 特一		土台	1.98	m3			
	桧 特一		大引	0.37	m3			
	杉 特一		柱類	4.78	m3			
	杉 特一		柱類 L=5~6m	0.69	m3			
	杉 特一		梁類	8.65	m3			
	杉 特一		梁類 120×210~240 L=5m	0.77	m3			
	杉 特一		梁類 120×270	1.69	m3			
	杉 特一		母屋類	1.74	m3			
	杉 特一		小屋束	0.37	m3			
	杉 特一		垂木類	3.45	m3			
	桧 特一		根太類	2.61	m3			
	杉 特一		筋違類	1.10	m3			
	杉 特一		間柱類	1.82	m3			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<造作材>							
	正角 杉 特一		敷居、鴨居類	0.46	m3			
	平割 桧 特一		敷居、建具枠類	1.32	m3			
	平割 杉 特一		畳寄せ、腰見切り類	0.07	m3			
	平割 杉 特一		外部窓枠、戸袋類	1.14	m3			
	平割 杉 特一		内部窓枠、建具枠類	0.68	m3			
	平割 桧 特一		幅木	0.15	m3			
	平割 杉 特一		段板、蹴込、ササ板、手摺、格子類	1.46	m3			
	平割 杉 特一		外部水切り、見切り類	0.85	m3			
	平割 桧 特一		床板 t=40 8.5m2	0.34	m3			
	平割 杉 特一		庇、破風板	0.68	m3			
	平割 杉 特一		広木舞、流れ棧、棟・のし下地類	0.74	m3			
	平割 杉 特一		戸袋、窓下地類	0.69	m3			
	正割 杉 特一		野縁	1.72	m3			
	平割 杉 特一		胴縁	1.43	m3			
	板 杉 特一		畳下板 t=30 D=450	0.08	m3			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	板 杉 特一		野地板 t=30 13.0m2	13.00	m2			
	板 杉 特一		野地板 t=15 53.9m2	53.90	m2			
	板 杉 特一		戸袋鏡板 t=15 18.8m2	18.80	m2			
	板 杉 特一		内部腰板 t=12 8.5m2	8.50	m3			
	防腐注入費		AAC K3	9.06	m3			
	大工手間		手元手間共、釘、金物類	1.0	式			
	防蟻処理		土壌処理	81.6	m2			
	防腐防蟻処理			81.6	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根及び樋工事							
	(上屋)							
	カーGL鋼板 平葺き		厚0.4(ポリスチレンフォーム厚4 裏打)	122.0	m ²			
	ケラハ [〃] 水切		カーGL鋼板 厚0.4加工	25.8	m			
	軒先水切		カーGL鋼板 厚0.4加工	25.9	m			
	棟包み		カーGL鋼板 厚0.4加工	12.9	m			
	(下屋)							
	カーGL鋼板 竪ハセ [〃] 葺き		厚0.4(ポリスチレンフォーム厚4 裏打)	15.1	m ²			
	ケラハ [〃] 水切		カーGL鋼板 厚0.4加工	1.8	m			
	軒先水切		カーGL鋼板 厚0.4加工	4.2	m			
	壁取合水切		カーGL鋼板 厚0.4加工	10.4	m			
	防水紙 ゴムアスルーフィング [〃]			137.0	m ²			
	(樋)							
	軒樋		カーGL鋼板製 φ120/2	38.2	m			
	はい樋			3.9	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	落とし口			6.0	箇所			
	エルボ			6.0	箇所			
	竖樋		カーGL鋼板 φ60 掴み金物共	23.0	m			
	桁鼻 120×240		カーGL鋼板 厚0.4加工	18.0	箇所			
	桁下見切カブセ 糸尺120		糸尺120 カーGL鋼板 厚0.4加工	47.3	m			
	窓下水切 糸尺150		糸尺150 カーGL鋼板 厚0.4加工	28.6	m			
	土台水切 糸尺150		糸尺150 カーGL鋼板 厚0.4加工	25.0	m			
	小庇カブセ 糸尺400		糸尺400 カーGL鋼板 厚0.4加工	78.8	m			
	バルコニー下水切 糸尺350		糸尺350 カーGL鋼板 厚0.4加工	10.9	m			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
8	金属工事							
	(外部)							
	換気ガラリ		φ 150	4.0	箇所			
	軒下面戸板 通気防虫網貼り		SUS W=300 H=30	48.0	箇所			
	床下換気口		鋳鉄製(アスファルト焼付) t=9 H=150 W=500	10.0	箇所			
	床下換気口用防虫網		ステンレス製 H=150 W=500	10.0	箇所			
	室名札		NP-8S同等品	2.0	箇所			
	手摺		L=1000×3箇所 支柱9箇所 SUS304 HL φ 34 H=800	3.0	m			
	柱脚金物		SUS304 HL t=1.5 120角 φ 60	6.0	箇所			
	(内部)							
	面台 SUS厚1.5加工		D100×L1800 見付25 SUS t=1.5 加工	2.0	箇所			
	カーテンレール		TOSOニューデラック同等品 ステンレス製 壁付、ダブル	23.3	m			
	引き寄せ金物		S-HD10	2.0	箇所			
	引き寄せ金物		S-HD15	2.0	箇所			
	引き寄せ金物		S-HD25	8.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基礎アンカーボルト		M12 L=450	93.0	箇所			
	通気金物		塗装ガルバリウム鋼板、L-3030	13.0	本			
	〃 エントキャップ		〃	6.0	個			
	〃 ジョイント		〃	7.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	タイル・左官工事							
	(タイル)							
	床タイル張り		磁器質 150角	2.2	m2			
	段鼻ハンスリップタイル張り		磁器質 150角	7.6	m			
	(左官)							
	コンクリート木ゴテ押え		土間	83.8	m2			
	コンクリート金ゴテ押え			22.2	m2			
	モルタル金ゴテ押え		基礎立上天端 厚15 W=120	86.0	m			
	防水モルタル		床下換気口	5.0	m			
	シブ突化粧目地			8.6	m			
	基礎束石コンクリートブロック		200X200X150	34.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木製建具工事							
	(木製建具)							
	WD-1		W887 H1850	2.0	か所			
	WD-2		W600 H1100	2.0	か所			
	WD-3		W893 H1800	2.0	か所			
	WD-4		W1633 H1800	2.0	か所			
	WD-5		W775 H1800	2.0	か所			
	WD-6		W2545 H1800	2.0	か所			
	WD-7		W735 H1800	2.0	か所			
	WD-8		W775 H1800	2.0	か所			
	WD-9		W730 H1800	2.0	か所			
	WD-10		W705 H1800	2.0	か所			
	WD-11		W1578 H1800	2.0	か所			
	WD-12		W2520 H1800	2.0	か所			
	WD-13		W1625 H1800	2.0	か所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WF-1		W775 H1800	2.0	か所			
	F-1		W1340 H1770	4.0	か所			
	運搬搬入・取付調整費			1.0	式			
	(建具金物)							
	ステンレスアハンドル		L=600	2.0	組			
	引戸用コーサー		自閉	2.0	組			
	レバーハンドル			6.0	組			
	ヒ°ホ°ットヒンジ			20.0	個			
	戸当り			8.0	個			
	シリンダー本締錠			4.0	個			
	取手			8.0	個			
	スライド丁番			8.0	個			
	マグネットキャッチ			4.0	個			
	引手			50.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フッターレール			55.6	m			
	戸車			60.0	個			
	表示錠			2.0	組			
	襖用引き手			2.0	個			
	襖用取手			8.0	個			
	真鍮襖用丁番			16.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属製建具工事							
	AW-1		換気がり付 W1600 H1800 半外付	8.0	か所			
	AW-2		換気がり付 W1600 H900 半外付	2.0	か所			
	AW-3		W600 H900	8.0	か所			
	AW-4		W260 H900	2.0	か所			
	AW-4'		W260 H900 浴室アルミ額縁付	2.0	か所			
	AW-7		換気がり付 W1650 H900 半外付	2.0	か所			
	A-1		W1650 H1900 スチール焼付け	8.0	か所			
	A-2		W1650 H990 スチール焼付け	2.0	か所			
	A-5		W1700 H990 スチール焼付け	2.0	か所			
	(網戸)							
	AW-1		可動網戸 ステンレスネット	8.0	か所			
	AW-2		可動網戸 ステンレスネット	2.0	か所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-3		固定網戸 ステンレスネット	8.0	か所			
	AW-4		固定網戸 ステンレスネット	2.0	か所			
	AW-4'		固定網戸 ステンレスネット	2.0	か所			
	AW-7		可動網戸 ステンレスネット	2.0	か所			
	運搬取付費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	ガラス工事							
	透明強化硝子		厚5	17.4	m2			
	網入型板硝子		厚6.8	15.8	m2			
	型板硝子		厚4	0.9	m2			
	透明硝子		厚6	0.9	m2			
	強化型硝子		厚5	2.8	m2			
	硝子留めシール		5×5	320.0	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	塗装工事		環境対応型塗料とする					
	<内部>							
	木材保護塗料塗り (WP)		幅木 糸尺100	88.2	m			
	木材保護塗料塗り (WP)		腰板	8.9	m ²			
	2-UC		額縁 糸尺150	95.1	m			
	2-UC		額縁 糸尺200	136.0	m			
	水性UV塗装		木製建具	174.0	m ²			
	<外部>							
	木材保護塗料塗り (WP)		押縁 糸尺100	88.0	m			
	木材保護塗料塗り (WP)		窓下 糸尺200	24.1	m			
	木材保護塗料塗り (WP)		雨戸枠、建具枠 糸尺250	76.0	m			
	木材保護塗料塗り (WP)		小庇 糸尺300	78.8	m			
	木材保護塗料塗り (WP)		柱、貫、戸袋	25.2	m ²			
	EP-G塗装		ポーチ天井	3.2	m ²			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	内外装工事							
	(外部)							
	窯業系サイディング		厚18 塗装品 下見板面状	47.4	m2			
	同上 コーナー役物			12.0	m			
	防火サイディング		厚14 塗装品	120.0	m2			
	同上 コーナー役物			13.4	m			
	透湿防水シート			151.0	m2			
	天井 珪酸カルシウム板		厚6	3.2	m2			
	野地板 構造用合板		厚15	81.4	m2			
	(内部)							
	床 構造用合板		厚12	57.2	m2			
	床 耐水構造用合板		厚12	6.3	m2			
	床 構造用合板		厚28	66.0	m2			
	床 複合フローリング		厚12	107.0	m2			
	床 畳敷き		厚55	10.0	枚			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 PB		厚12.5	284.0	m2			
	壁 PB 二重貼		厚12.5+12.5	69.3	m2			
	壁 耐水PB		厚12.5	7.3	m2			
	壁 ビニルクロス貼			284.0	m2			
	壁 シェベニヤ 目透し貼		厚5.5	72.0	m2			
	壁 珪酸カルシウム板		厚6	8.4	m2			
	壁 キッチンパネル		厚3	7.3	m2			
	壁 遮音シート		厚1.0	69.3	m2			
	中棚 構造用合板		厚12	9.5	m2			
	天井 PB		厚9.5	111.0	m2			
	天井 ビニルクロス貼			111.0	m2			
	天井 シェベニヤ		厚5.5	10.3	m2			
	天井 珪酸カルシウム板		厚6	0.8	m2			
	塩ビ廻り縁		目透し	242.0	m			
	床 第3種押出法ホリスチレンフォーム保温板		厚40	63.5	m2			
	壁 高性能グラスウール		24kg/m3 厚100	135.0	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 高性能グラスウール		24kg/m3 厚75	36.9	m2			
	界壁 グラスウール		24kg/m3 厚90	34.7	m2			
	天井 高性能グラスウール		24kg/m3 厚100	77.3	m2			
	屋根 第3種押出法ホリスチレンフォーム保温材		厚25	137.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	ユニット及びその他工事							
	キッチン		タカラ セクショナルキッチンM型(BL認定)同等品 吊戸棚共 W=1800	2.0	セット			
	レンジフードファン		タカラ 換気ユニットVUSタイプ (BL認定)同等品 W=750	2.0	セット			
	搬入取付費			2.0	セット			
	ユニットバス		BY-1216SBF/BL-A 同等品 開戸タイプ 換気扇共	2.0	セット			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
II	地盤改良工事							
	材料費		セメント系固化材(軟弱土用) TL-3E 300kg/m ³	47.0	t			
	施工費		φ800x50本 掘削長 6.2m (GL-6.53m)	310.0	m			
	重機回送費		杭打機 バックホウ プラント他	1.0	セット			
	組立解体費		杭打機 プラント	1.0	セット			
	試掘費		資料採取	1.0	式			
	試験費		事前試験 室内配合試験	1.0	箇所			
	試験費		六価カドミ溶出試験	1.0	検体			
	試験費		事後試験 全長モルタルコア 圧縮 試験費含む	1.0	箇所			
	試験費		事後試験 深部モルタルコア 圧縮 試験費含む	1.0	箇所			
	試験費		事後試験 頭部モルタルコア 圧縮 試験費含む	1.0	箇所			
	空袋処理費			47.0	袋			
	残土処理		推定改良残土 スリ-注入量×70%	25.0	m ³			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	特殊屋外附帯工事							
	(フェンス)							
	フェンス		UN-A1200同等品 H=1200 基礎共 L-2000	8.0	m			
	フェンス短尺		UN-A1200同等品 H=1200 基礎共 L-1600	2.0	ヶ所			
	フェンス短尺		UN-A1200同等品 H=1200 基礎共 L-1400	1.0	ヶ所			
	フェンス片開門扉		UNフェンスシンダー錠対応型門扉同等品 W=1200 H=1200 基礎共	2.0	か所			
	(縁石)							
	縁石A		120X120X600	109.0	m			
	土間コンクリート直金コテ押え		砕石 t-70 CON t-60	0.6	m ²			
	(舗装)							
	舗装A		A-5-15	111.0	m ²			
	舗装B		砕石敷 t-70	211.0	m ²			
	区画線		白 幅100 L=10.0m	1.0	式			
	駐車場番号表示		白 250×250	3.0	か所			
	(側溝)							
	VS側溝		勾配CON 300×500砕石、捨てCON共	28.1	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	U字側溝		300用 砕石t-100、モルタル共	33.7	m			
	側溝用グレーチング		500×400×95	4.0	枚			
	落込U字側溝用グレーチング		500×400×95	5.0	枚			
	側溝用コンクリート蓋		500×400×95	24.0	枚			
	U字側溝用コンクリート蓋		500×400×95	61.0	枚			
	(物置)							
	2連物置		W=2950 D=2284 H=1990	2.0	か所			
	根切			16.0	m3			
	埋戻し			9.8	m3			
	建設発生土運搬		運搬距離15.4km(往復)積込共	6.2	m3			
	建設発生土処分		粘性土	6.2	m3			
	砕石			3.0	m3			
	捨てコンクリート		Fc-18-15-20	0.8	m3			
	土間コンクリート		Fc-18-15-20	3.4	m3			
	塗装合板打放し型枠		H-300	12.6	m			
	鉄筋加工組立		D10	256.0	kg			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート直金巧押え			27.0	m2			
	アンカーボルト		M12 L-210	24.0	本			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事							
I	住宅部電気設備工事			1.0	式			
I-1	電灯設備工事			2.0	戸			
I-2	弱電設備工事			2.0	戸			
I-3	消防用設備設置工事			2.0	戸			
II	共用部電気設備工事			1.0	式			
III	特殊屋外設備工事			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
I-1	電灯設備工事							
	電線		EM-IE 5.5sqx1 PF管路	10.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/2C コロガシ	82.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C コロガシ	85.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C コロガシ	35.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/3C コロガシ	45.0	m			
	電線管		PF 16 インチ	10.0	m			
	アウトレットボックス(VE)		OB 102X44 C共	41.0	個			
	スイッチボックス(VE)		1個用	13.0	個			
	埋込スイッチ		片切x1 樹脂プレート	5.0	個			
	埋込スイッチ		3路x1 樹脂プレート	2.0	個			
	埋込スイッチ		4路x1 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ		片切x1 3路x1 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込スイッチ		片切x1 片切PLx1 樹脂プレート	3.0	個			
	埋込スイッチ		片切x2 3路x1 樹脂プレート	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x2 樹脂プレート共	16.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント(125V)		2P15A x1 ET付 樹脂プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x2 ET付 樹脂プレート共	2.0	個			
	埋込コンセント		2P15A EET付 樹脂プレート共	4.0	個			
	埋込コンセント(250V)プラグ共		2P30A E付	1.0	個			
	防水コンセント		2P15A x2 EET付 125V	1.0	個			
	引掛コンセント		埋込125V 6A コンセント付	5.0	個			
	換気扇電源接続			3.0	箇所			
	ユニットバス 電源接続			1.0	箇所			
	洗面化粧台 電源接続			1.0	箇所			
	照明器具 A			7.0	台			
	照明器具 B			1.0	台			
	照明器具 C			1.0	台			
	照明器具 D			1.0	台			
	L-C盤			1.0	面			
	接地工事		D種 打込式	1.0	箇所			
	小計		(1.0戸当り)					

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
I-2	弱電設備工事							
	ケーブル		EM-S5C-FB FEP・PF管路	25.0	m			
	ケーブル		EM-AE 1.2-2C FEP・PF管路	7.0	m			
	電線管		PF 22 インチ	10.0	m			
	電線管		PF 16 インチ	32.0	m			
	アウトレットボックス(VE)		OB 102X44 C共	7.0	個			
	配線引出しプレート		樹脂 1連	1.0	個			
	直列ユニット		1端子・中間・BL CS-7F-7 樹脂プレート共	3.0	個			
	直列ユニット		1端子・端末・BL CS-7F-R 樹脂プレート共	1.0	個			
	インターホン		玄関子機、インターホン親機	1.0	式			
	小計		(1.0戸当り)					

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	消防用設備設置工事							
	ケーブル		EM-EEF 2.0/2C コロガシ	7.0	m			
	ケーブル		EM-AE 1.2-2C コロガシ	13.0	m			
	ケーブル		EM-AE 1.2-2C FEP・PF管路	3.0	m			
	電線管		PF 16 インチ	3.0	m			
	住宅用火災警報装置 親機			1.0	個			
	住宅用火災警報装置 子機			4.0	個			
	小計		(1.0戸当り)					

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共用部電気設備工事							
	構内配電線路工事							
	電線		EM-IE 5.5sqx1 PF管路	20.0	m			
	ケーブル		EM-CET 38sq FEP管路	24.0	m			
	ケーブル		EM-CET 22sq FEP管路	19.0	m			
	ケーブル		EM-CE5.5sq-3C FEP管路	30.0	m			
	ケーブル		EM-CET 100sq 管路	6.0	m			
	ケーブル		EM-CET 38sq 管路	2.0	m			
	ケーブル		EM-CET 22sq 管路	2.0	m			
	ケーブル		EM-CE5.5sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル接続材		セルパック T1	3.0	個			
	電線管		HIVE 22 露出	11.0	m			
	電線管		HIVE 28 露出	8.0	m			
	電線管		HIVE 36 露出	6.0	m			
	電線管		HIVE 42 露出	6.0	m			
	電線管		HIVE 54 露出	2.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管		HIVE 70 露出	6.0	m			
	電線管		FEP 30 地中	101.0	m			
	電線管		FEP 40 地中	33.0	m			
	電線管		FEP 50 地中	24.0	m			
	電線管		PF 16 イペイ	20.0	m			
	露出コンセント		2P15A×2 盤内設置	2.0	個			
	W-C-3盤		引込盤	1.0	面			
	L-4-1盤		引込盤	1.0	面			
	LT-4-1盤		共用幹線分岐盤	1.0	面			
	コンクリート柱		10-19-35	1.0	本			
	ハンドホール		H2-9 R8K-60	1.0	基			
	接地工事		D種 打込式 10mmφ×1500	3.0	箇所			
	接地工事		C種 打込式 14mmφ×1500×3連 ×2	3.0	箇所			
	埋設表示シート		低圧用	32.0	m			
	埋設標		ピン	2.0	個			
	根切り		機械堀り バックホウ0.13m3	18.0	m3			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	12.0	m3			
	保護砂			6.0	m3			
	建設発生土運搬(ダンプ 2t積)		12km以下	6.0	m3			
	発生土処分			6.0	m3			
	バックホ-運搬		30km未満 1往復	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	特殊屋外設備工事							
	テレビ共聴設備工事							
	ケーブル		EM-S-7C-FB FEP管路	24.0	m			
	ケーブル		EM-S-7C-FB 管路	8.0	m			
	電線管		FEP 30 地中	24.0	m			
	電線管		HIVE 28 露出	8.0	m			
	ブースター		U/BS/CS 26~34dB デジタル対応	2.0	個			
	2分配器		CSD2W	1.0	個			
	4分配器		CSD4W	1.0	個			
	TVアンテナ		UHF-20EL SUS	1.0	個			
	アンテナマスト		UHF用 溶融亜鉛メッキ	1.0	本			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
C	機械設備工事							
I	住宅部機械設備工事			1.0	式			
I-1	衛生器具設備工事			2.0	戸			
I-2	給水設備工事			2.0	戸			
I-3	排水設備工事			2.0	戸			
I-4	給湯設備工事			2.0	戸			
I-5	ガス設備工事			2.0	戸			
I-6	空調換気設備工事			2.0	戸			
II	特殊屋外設備工事			1.0	式			
II-1	給水設備工事			1.0	式			
II-2	排水設備工事			1.0	式			
II-3	共用給水設備工事			1.0	式			
II-4	共用排水設備工事			1.0	式			
	計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
I-1	衛生器具設備工事							
	洋風大便器		CS230B, SH232BA, TC301(同等品) 取付共	1.0	組			
	紙巻器		YH51R(同等品) 取付共	1.0	個			
	洗面化粧台		LDA756BE, LMA750KC(同等品) 取付共	1.0	組			
	洗濯機 ^ハ ン		PWSP80J2W(同等品) 取付共	1.0	組			
	洗濯機用水栓		TW11R(同等品) 取付共	1.0	個			
	流し混合水栓		TKS05303J(同等品) 取付共	1.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-2	給水設備工事							
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)		屋外土中 φ20	4.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)		屋内 φ20	25.0	m			
	保温工事(土間・屋内隠蔽)		φ20 クイックチューブ	25.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	量水器取付		20mm	1.0	個			
	メーター用伸縮止水栓		φ20	1.0	個			
	ろくろ継手		φ20	1.0	個			
	量水器箱		20mm 取付共	1.0	個			
	給水フレキ		φ20	1.0	個			
	ボールバルブ(逆止弁付)		φ20	1.0	個			
	水栓柱			1.0	個			
	小計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋内 φ40	1.5	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋内 φ50	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋内 φ65	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋内 φ75	5.5	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	通気金物		φ50	1.0	個			
	床上掃除口		COA80A	1.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-4	給湯設備工事							
	ガス給湯器		屋外壁掛 給湯専用24号 附属品共	1.0	台			
	ガス給湯器据付費		24号	1.0	台			
	給湯配管		被覆銅管 φ20	17.5	m			
	保温工事（屋内隠蔽）		φ20 グラスウール	17.5	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	給湯フレキ		φ20	1.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-5	ガス設備工事							
	LPG集合装置		50kg×2本	1.0	式			
	転倒防止鎖		上下2本	1.0	式			
	ガス配管		外面被覆鋼管 15A	13.0	m			
	ガス配管		外面被覆鋼管 20A	6.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	ガスソック		φ20	1.0	個			
	ガスフレキ		15A 給湯器接続	1.0	個			
	ガス可とう管コック		15A 給湯器接続	1.0	個			
	双口ヒューズコック			1.0	個			
	ガス漏れ警報器		単体型	1.0	個			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
I-6	空調換気設備工事							
	パイプ用ファン		格子ルーバー形 φ150×160m ³ /h	1.0	台			
	屋外フード		深形フード(SUS)	1.0	個			
	同上換気扇据付費			1.0	台			
	スパイラルダクト		φ100	1.0	m			
	スパイラルダクト		φ150	0.5	m			
	アルミフレキダクト		φ100	0.5	m			
	アルミフレキダクト		φ150	0.5	m			
	保温工事		φ150 ロックウール25t巻	0.5	m ²			
	クーラースリーブ		φ100 屋内樹脂製	4.0	箇所			
	クーラースリーブ		φ100 屋外アルミ製	4.0	箇所			
	スリーブ工事			1.0	式			
	風量測定			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
II-1	給水設備工事							
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)		屋外土中 φ20	6.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)		屋外土中 φ25	16.0	m			
	刃型継手		SKX-MTV25A×25A 材工共	1.0	個			
	掘削工事		バックホウ0.13m3	7.0	m3			
	保護砂			2.2	m3			
	発生土運搬			4.8	m3			
	発生土処分			2.2	m3			
	埋戻し			4.8	m3			
	埋設標示テープ			22.0	m			
	重機運搬費		往復	1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
II-2	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋外土中 φ75	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋外土中 φ100	43.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VU)		屋外土中 φ125	12.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VU)		屋外土中 φ150	1.0	m			
	塩ビインバート桧 Aタイプ		150-100 ~300H	2.0	個			
	塩ビインバート桧 Aタイプ		150-100 ~400H	4.0	個			
	塩ビインバート桧 Aタイプ		150-125 ~500H	2.0	個			
	塩ビインバート桧 Aタイプ		200-125 ~600H	1.0	個			
	塩ビインバート桧 Aタイプ		200-150 ~1100H	1.0	個			
	防護ハット		150A (T-8)	1.0	個			
	防護ハット		200A (T-8)	2.0	個			
	雨水桧(RC-1)		350×350 300H 蓋共	2.0	個			
	雨水桧(RC-2)		350×350 400H 蓋共	2.0	個			
	掘削工事		バックホウ0.13m3	16.0	m3			
	砕石地業			5.0	m3			

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土運搬			5.0	m3			
	埋戻し			11.0	m3			
	残土処分			5.0	m3			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
II-3	共用給水設備工事							
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)		屋外土中 φ13	3.0	m			
	量水器取付		13mm	1.0	個			
	メーター用伸縮止水栓		φ13	1.0	個			
	ろくろ継手		φ13	1.0	個			
	量水器箱		13mm 取付共	1.0	個			
	キー式散水栓		T28KUNH13 同等	1.0	個			
	散水栓ボックス		B3-BA	1.0	個			
	掘削工事		バックホウ0.13m3	0.8	m3			
	保護砂			0.3	m3			
	発生土運搬			0.5	m3			
	発生土処分			0.5	m3			
	埋戻し			0.5	m3			
	埋設標示テープ			3.0	m			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
II-4	共用排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管(VP)		屋外土中 φ50	23.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)		架空 φ50	3.0	m			
	中継槽		容量3,000L	1.0	基			
	中継槽基礎工事			1.0	式			
	通気金物		50A	1.0	個			
	掘削工事		バックホウ0.13m3	7.0	m3			
	砕石地業			1.0	m3			
	残土運搬			1.0	m3			
	埋戻し			6.0	m3			
	アスファルトカッター切り		ダブル	12.0	m			
	アスファルト舗装			3.2	m2			
	残土処分			1.0	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
D	解体工事							
I	既存住宅解体工事			1.0	式			
II	外構解体工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	既存住宅解体工事							
1	直接仮設工事			1.0	式			
2	解体撤去工事			1.0	式			
3	発生材収集・運搬			1.0	式			
4	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	単管本足場		453.0m ² ×2棟	906.0	m ²			
	防音シート張り		453.0m ² ×2棟	906.0	m ²			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去工事							
	補強コンクリートブロック造建物躯体解体		2棟	52.0	m3			
	鉄骨造建物躯体解体		2棟	23.6	t			
	補強コンクリートブロック造建物基礎解体		2棟	100.0	m3			
	土間コンクリート解体		2棟	0.2	m3			
	内部造作解体		2棟	328.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材収集・運搬							
	コンクリートくず			153.0	m3			
	がれき類			39.8	m3			
	木くず			61.2	m3			
	廃プラスチック類			2.4	m3			
	陶磁器くず			0.6	m3			
	繊維くず類			4.8	m3			
	石膏ボード類			6.0	m3			
	石綿版		0.02m3	1.0	式			
	ガラスウール			6.6	m3			
	ガラスくず			0.6	m3			
	ガラスくず (電球)		0.14m3	1.0	式			
	金属くず (スチール)			26.2	t			
	金属くず (アルミ)			0.8	t			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	発生材処分							
	コンクリートくず			153.0	m3			
	がれき類			39.8	m3			
	木くず			61.2	m3			
	廃プラスチック類			2.4	m3			
	陶磁器くず			0.6	m3			
	繊維くず類			4.8	m3			
	石膏ボード類			6.0	m3			
	石綿版		0.02m3	1.0	式			
	ガラスウール			6.6	m3			
	ガラスくず			0.6	m3			
	ガラスくず(電球)		0.14m3	1.0	式			
	金属くず(スチール)		有償償却	26.2	t			
	金属くず(アルミ)		有償償却	0.8	t			
	小計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	外構解体工事							
1	解体撤去工事			1.0	式			
2	発生材収集・運搬			1.0	式			
3	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体撤去工事							
	アスファルト舗装解体撤去		厚50 路盤150	71.8	m2			
	目隠し塀		4段積み	3.9	m			
	目隠し塀		CB4段 上部ケイカル板	5.5	m			
	側溝A解体撤去		現場打ち、蓋共	89.9	m			
	グレーチング 撤去		溝巾300用 T-2	20.5	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	発生材収集・運搬							
	アスファルトがら			3.6	m3			
	コンクリートがら			16.6	m3			
	砕石			10.8	m3			
	グレーチング		溝巾300用 T-2	20.5	m			
	ケイカル板		厚6 0.02m3	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分							
	アスファルトがら			3.6	m3			
	コンクリートがら			16.6	m3			
	砕石			10.8	m3			
	グレーチング		有償償却 溝巾300用 T-2	-20.5	m			
	ケイカル板		厚6 0.02m3	1.0	式			
	小計							