

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 庁建第2号
小深浦・錦地区高台アクセス道街灯設置工事
実施設計書

履行期限 令和 3年 2月 26日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

地中埋設配線420m、街灯8台(内1台はソーラーライト)の設置

令和2年度 庁建第2号 小深浦・錦地区高台アクセス道街灯設置工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	電気設備工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事							
1	構内配電線路			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	構内配電線路							
	電線		IE-2.0 管内	30.0	m			
	ケーブル		EM-CE8° -2C FEP管内	386.0	m			
	電線管		PE28 地中	4.0	m			
	電線管		VE22 地中	30.0	m			
	電線管		FEP30 地中	386.0	m			
	異種管継手		FEP30	1.0	個			
	照明器具		Z 道路灯 アンカー込 重耐塩仕様	7.0	台			
	照明器具		L ソーラーライト アンカー込 重耐塩仕様	1.0	台			
	外灯基礎(Z)		500φ×1600	7.0	基			
	外灯基礎(L)		800×800×1400	1.0	基			
	接地極		ED	10.0	箇所			
	接地極埋設標		黄銅製	10.0	箇所			
	埋設シート		W150 折込率2倍	420.0	m			
	コンクリート柱		12-19-500kg	1.0	本			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	構内柱取付材		装柱材、根かせ、支線共 重耐塩仕様	1.0	式			
	道路灯分電盤		屋外露出壁掛型・SUS製	1.0	面			
	土工事		根切、埋戻し、砂利地業 発生土敷き均し共	1.0	式			
	小計							