

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第5号 (公)
片島公民館解体工事
実施設計書

履行期限 令和3年3月30日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

片島公民館南及び西面外壁アスベスト処理後解体撤去。

令和2年度 建第5号 (公) 片島公民館解体工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	片島公民館解体工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	片島公民館解体工事							
A-1	仮設工事			1.0				
A-2	アスベスト処理			1.0				
A-3	解体工事			1.0				
A-4	発生材積込・運搬			1.0				
A-5	発生材処分			1.0				
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	仮設工事							
	外部足場		本足場、手すり先行 巾900、高さ20m未満	940.0	m ²			
	外部足場		本足場、手すり先行 巾900、高さ10m未満	115.2	m ²			
	防音シート			1,055.2	m ²			
	内部足場（鋼製脚立）		脚立足場 H=1800	273.0	m ²			
	内部足場（移動足場）		ローリングタワー H=5400	2.0	台			
	仮囲い		シート張り	220.0	m			
	シートゲート		W6.0×H4.5	1.0	箇所			
	安全対策費		交通誘導員B	20.0	人役			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	アスベスト処理							
	養生費 最下部土間養生		t=0.15mm ^φ ラスチックシート2重張り	1.0	式			
	養生費 開口部養生(窓、扉)		t=0.08mm ^φ ラスチックシート	1.0	式			
	エアシャワー付き洗身設備		エアシャワー室のみ	1.0	式			
	既存吹付材外装材除去		集塵機付 ^テ イスク ^テ イスク ^グ ラインダ ^ー ケレン 剝離剤兼用	334.2	m ²			
	飛散防止固結材		薬剤AG-C材	334.2	m ²			
	防護服・各種フィルター類		防護服、防塵マスク	1.0	式			
	アスベスト粉塵測定 基本料金			1.0	回			
	アスベスト粉塵測定 測定費		作業中2点、敷地境界2点	4.0	点			
	アスベスト粉塵測定 報告書作成			1.0	式			
	廃石綿密封処理		アスベスト専用袋2重梱包	1.0	式			
	廃棄物収集運搬		4tトラック	1.0	台			
	最終処理費		管理型埋立	1.0	式			
	現場管理費		特定化学物質等作業主任者 石綿作業主任者	20.0	日			
	諸官庁申請書類等作成費		書類作成・申請	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	解体工事							
	内装材取壊し（木造床組み）			68.1	m ²			
	内装材取壊し（クッションフロア）		アスベスト処理を含む レベル3	442.6	m ²			
	内装材取壊し（天井）		アスベスト処理を含む レベル3	654.6	m ²			
	間仕切り壁取壊し		両面 アスベスト処理を含む レベル3	42.5	m ²			
	間仕切り壁取壊し		片面 アスベスト処理を含む レベル3	7.0	m ²			
	開口部取壊し			280.6	m ²			
	同上内装材及び開口部積込			1.0	式			
	開口部ガラス撤去			174.6	m ²			
	廃蛍光管の撤去		非常灯共	1.0	式			
	既存防水層撤去			360.0	m ²			
	たてどい撤去		VP管	53.7	m			
	上部躯体取壊し		排ガス対策型（第3次基準）0.8m ³ 2台 0.5m ³ 1台、圧碎機・大型フレーカー併用	301.7	m ³			
	土間コンクリート取壊し			71.2	m ³			
	基礎部躯体取壊し		排ガス対策型（第3次基準）0.8m ³ 2台 0.5m ³ 1台、圧碎機・大型フレーカー併用	109.4	m ³			
	コンクリート類集積積込			482.3	m ³			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋切断			391.5	m ³			
	屋外鉄骨階段撤去		らせん階段 (H≒10m) 基礎コンクリート共 直径3m	1.0	箇所			
	同上クレーン作業		25tラフテレーンクレーン	1.0	日			
	いかに花壇撤去		植栽基盤用土、植栽共、H=0.4m	24.0	m ²			
	受電設備機器微量PCB含有検査		トランス2台、コンデンサ1台	3.0	検体			
	同上労務費			1.0	式			
	受電設備機器の撤去		コンクリート柱共	1.0	基			
	電気設備機器の撤去		照明器具、換気器具、配電盤等	1.0	式			
	機械設備機器の撤去		衛生器具、空調機器、厨房機器 リフト等 フォン抜き取り作業含む	1.0	式			
	浄化槽の撤去		浄化槽の汲取り清掃を含まない	1.0	箇所			
	取壊し機械運搬			1.0	式			
	埋め戻し		A種 搬入・敷き均し共	320.1	m ³			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	発生材積込・運搬							
	コンクリート		運搬のみ	482.3	m ³			
	木くず			23.0	m ³			
	廃プラスチック類			30.9	m ³			
	ガラス・陶磁器類			3.7	m ³			
	木くず・紙くず・繊維くず			18.5	m ³			
	廃石膏ボード			5.3	m ³			
	他がれき類			1.0	m ³			
	廃蛍光管			30.0	kg			
	電気設備機器			1.0	式			
	機械設備機器			1.0	式			
	受電設備機器			1.0	式			
	鉄スクラップ（屋外階段）			5.0	t			
	アルミスクラップ（サッシ類）			1.0	t			
	植栽			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	発生材処分							
	コンクリート		有筋コンクリート	1,157.5	t			
	木くず			9.2	t			
	廃プラスチック類			30.9	m ³			
	ガラス・陶磁器類			3.7	m ³			
	木くず・紙くず・繊維くず			18.5	m ³			
	廃石膏ボード			6.9	t			
	他がれき類			1.0	m ³			
	廃蛍光管			30.0	kg			
	電気設備機器			1.0	式			
	機械設備機器		フロン処理費共	1.0	式			
	受電設備機器		PCB処理費を含まない	1.0	式			
	鉄スクラップ（屋外階段）			5.0	t			
	アルミスクラップ（サッシ類）			1.0	t			
	植栽			1.0	式			
	小計							