



法切工計算書

測点	土砂 (ルーズ)				土砂			
	面積	平均	延長	体積	面積	平均	延長	体積
3	0.00			0.00				
5	9.00	4.50	9.30	41.85	15.00	7.50	9.30	69.75
7	65.00	37.00	18.70	691.90	31.00	23.00	18.70	490.10
8	0.00	32.50	7.40	240.50	0.00	15.50	7.40	114.70
計上				974.25				614.55
小計	974.25 / 1.20 = 811.88							614.55

県施工分

工事名	令和2年度 山地災 第1号		
施工地	高知県 宿毛市 萩原		
事業名	萩原地区山地災害防止工事		
図面名	法切工 横断面図		
図面番号	7-6	縮尺	1:100
事務所名	高知県宿毛市土木課		
会社名			