

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第6号  
西町地域振興住宅集会所改修工事  
実施設計書

履行期間 60日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

## 工事概要

- ・内部改修工事  
床、壁、天井の貼替え、建具の塗替え
- ・トイレ改修工事  
便器の取替え、トイレブースの塗替え

令和2年度 建第6号 西町地域振興住宅集会所改修工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	集会所改修工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							



番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事							
	内部足場		脚立足場	1.0	式			
	整理清掃費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事							
	壁撤去		腰壁のみ (H=800) PB12.0+スタイロフォームt=30.0	12.3	m2			
	床撤去		接着剤除去共 塩ビ <sup>ビ</sup> タイル	48.9	m2			
	照明撤去		天井埋込	9.0	箇所			
	発生材運搬		積込み共	1.0	式			
	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	集会室改修工事							
	(天井)							
	天井下地貼り		材工共 ベニヤ t=4	48.9	m2			
	ビニルクロス貼り		材工共 下地調整共	48.9	m2			
	照明器具取付		埋込ベースライト LED 40W×2灯相当	9.0	箇所			
	(壁)							
	腰壁 断熱複合板貼り		S1工法 PB12mm+スタイロフォーム30mm	12.3	m2			
	上壁 壁下地貼り		材工共 ベニヤ4mm	23.1	m2			
	柱 石膏ボード貼り		直貼り 12mm	7.0	m2			
	ビニルクロス貼り		材工共 下地調整共	42.4	m2			
	ソフト巾木			28.0	m			
	腰見切り		塗装共	14.0	m			
	木製建具塗替え		下地調整共、枠共 OP塗 (2回塗)	19.0	m2			
	(床)							
	床下地補修			48.9	m2			
	フロー合板貼り	直貼り	材工共 タテ 防音フロア45同等品	48.9	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床見切り		への字押エ SUS	3.7	m			
	雑仕上材及び副資材費		見切り他	1.0	式			
	屋上 電気予備配管撤去及び塞ぎ		シーリング詰	3.0	箇所			
	小計							



番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	トイレ改修工事							
	既存便器、タイル撤去		処分共	2.0	箇所			
	洋式便器取付		普通便座、タコ有 材工共	2.0	箇所			
	床タイル復旧		モザイクタイル25角 下地調整共	1.0	式			
	トイレブース塗替え		下地調整共 OP塗 (2回塗)	15.7	m2			
	トイレブース ドア開き勝手変更		内開き→外開き、取手共 材工共	2.0	箇所			
	小計							