

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第7号(生)
小筑紫教育集会所コンクリートブロック塀改修工事
実施設計書

履行期間 90日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

コンクリートブロック塀47.6mの解体・処分、目隠しフェンス47.6mの新設

令和2年度 建第7号(生) 小筑紫教育集会所コンクリートブロック塀改修工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	直接仮設工事			1.0	式			
B	ブロック塀撤去工事			1.0	式			
C	フェンス設置工事			1.0	式			
	直接工事費計							
	共通仮設費		積上げ分含む	1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接仮設工事							
	側溝養生		コンパネ程度、延長47.6m	1.0	式			
	清掃・片付け			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	ブロック塀撤去工事							
	ブロック塀撤去		人力・機械併用 CB150×5段 モルタル笠木 控え壁共	49.0	m2			
	コンクリートブロック カッター切り		両面共	95.2	m			
	支障樹木伐採		幹径 15～20cm 高さ 6～8m、47本 根株残置	1.0	式			
	発生材運搬		積込共 コンガラ	1.0	式			
	〃		積込共 伐採木	1.0	式			
	〃		すきとり・積込共 残土	1.0	式			
	発生材処分		コンガラ	1.0	式			
	〃		伐採木	1.0	式			
	〃		残土	1.0	式			
	重機運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	フェンス設置工事							
	フェンス新設	LAタイプ	XW-1000-M目隠しフェンス同等品 材工共（柱：H=1000～1200）	47.6	m			
	既存ブロック基礎部 コンクリートコア抜き		下抜き φ75、L=300 @2000	27.0	箇所			
	既存ブロック撤去部 CB天端モルタル塗り		基礎天端 糸巾=180	47.6	m			
	既存ブロック基礎部 側面モルタル補修		刷毛引き仕上げ	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費積上げ分							
	仮囲い		カラーフェンス120 ウェイト 材工共 存置：2ヵ月	50.00	m			
	交通整理員		ブロック塀撤去時	2.0	人			
	小計							