

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
循環式プラスチック損料 2ノズルタイプ	台・日	91,600	単価表 第1号 見積
ダストコレクタ損料 55KWルーツプロロー	台・日	75,000	単価表 第1号 見積
循環式プラスチック整備料 鉛対応特別整備費	式	780,000	単価表 第1号 見積
プラスチックノズル・プラスチックホース損料	台・日	8,000	単価表 第1号 見積
研削材 スチールグリット	kg	280	単価表 第1号 見積
ホルト落下防止装置キャップ 合成ゴムM22ホルト用	個	220	単価表 第8号 見積
ホルト落下防止装置キャップ 合成ゴムM22ナット用	個	220	単価表 第9号 見積
簡易排水装置 1連	個	85,000	単価表 第13号 見積
導水パネル L=1020	個	7,000	単価表 第13号 ほか 見積
プラスチックパイプ φ100	m	4,400	単価表 第13号 見積

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
ワイヤークラント φ100	個	1,000	単価表 第13号 見積
サトルクラント φ100	個	1,600	単価表 第13号 見積
水切り	m	300	単価表 第13号 ほか 見積
水切り用接着テープ	個	2,500	単価表 第13号 ほか 見積
プライマー-B	缶	3,000	単価表 第13号 見積
簡易排水装置 1連	個	85,000	単価表 第14号 見積
落下防止ワイヤ	個	5,800	単価表 第14号 見積
簡易水切り 固定用アンカー、プライマー、接着剤含む	m	5,500	単価表 第15号 見積
鉛対応集塵装置損料 160m <sup>3</sup> /min相当	台・月	261,000	明細表 第11号 見積
カートリッジフィルター(集塵機用)	枚	15,000	明細表 第11号 見積

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
カートリッジ <sup>®</sup> ハッキン(集塵機用)	枚	1,500	明細表 第11号 見積
エアシャワー損料 SS-AS-2型 相当	台・月	151,500	明細表 第11号 見積
1次フィルター(エアシャワー用)	枚	4,000	明細表 第11号 見積
HEPAフィルター(エアシャワー用)	枚	80,000	明細表 第11号 見積
クリーンルーム	式	350,000	明細表 第11号 見積
真空掃除機損料	台・月	66,000	明細表 第11号 見積
1次フィルター(真空掃除機用)	枚	3,000	明細表 第11号 見積
HEPAフィルター(真空掃除機用)	枚	4,300	明細表 第11号 見積
エコクリーンケールスーツ(上・下)	組	9,500	単価表 第24号 見積
送気ユニット 接続器共 4人分	組	25,000	単価表 第24号 見積

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
定置式ろ過筒(4人用)	台	100,000	単価表 第24号 見積
エアラインホース φ9 L=20m 4人分	本	5,500	単価表 第24号 見積
エアラインホース φ19 L=20m 4人分	本	37,000	単価表 第24号 見積
防塵マスク タイプ RL2-2相当 4人分	個	7,500	単価表 第24号 見積
防塵マスク用フィルター 交換用含む	個	2,200	単価表 第24号 見積
防護手袋	組	540	単価表 第24号 見積
防護長靴	組	15,000	単価表 第24号 見積
防音シート損料	月	360	単価表 第16号 見積
損料係数S	月		単価表 第19号 橋梁架設工事の積算
損料係数S(床面シート張防護)	月		単価表 第18号 橋梁架設工事の積算

## 公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
溶出試験費 溶出液作成料	検体		明細表 第16号 建設物価
溶出試験費 鉛	検体		明細表 第16号 建設物価
溶出試験費 六価クロム	検体		明細表 第16号 建設物価
トラック 4t	台	11,000	単価表 第1号 見積
充てん材 可とう性エポキシ樹脂 E600相当	kg	3,430	単価表 第7号 見積

素地調整

## 公表歩掛

( 666 )

金額：

内容：循環式エコクリーンプラスト

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	人	14.7			[1]
橋りょう塗装工	人	88.2			[1]
橋りょう特殊工	人	44.1			[1]
循環式プラストマシン損料 2ノズルタイプ	台・日	14.7			[1]
循環式プラストマシン整備料 鉛対応特別整備費	式	1			[1]
ダストコレクタ損料 55KWルーフロー	台・日	14.7			[1]
プラストノズル・プラストホース損料	台・日	14.7			[1]
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 18～19m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型(第1次)	日	14.7			[1]
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 100/125kVA 排出ガス対策型(第1次)	日	14.7			[1]
トラック 4t	台	29.4			[1]

素地調整

公表歩掛

( 666 )

金額：

内容：循環式エコクリーンブラス

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材 スチールクリット	kg	1,500			[1]
軽油 一般用 ハトロール給油	リットル	2,918			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	666	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)

面取り

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人	1			[2]
橋りょう特殊工	人	6			[2]
普通作業員	人	2			[2]
諸雑費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)



ボルト落下防止装置設置

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：ボルト用

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	2			[1]
普通作業員	人	1			[1]
ボルト落下防止装置キャップ 合成コゝムM22ボルト用	個	110			
諸雑費 10 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	個 当り		)
	(	1	個 当り		)

ホルト落下防止装置設置

公表歩掛

( 100 )

金額：

内容：ナット用

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	2			[1]
普通作業員	人	1			[1]
ホルト落下防止装置キャップ 合成ｺﾞﾑM22ナット用	個	110			
諸雑費 10 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	個 当り		)
	(	1	個 当り		)

角型溝

公表歩掛

( 2 )

金額：

内容：

1 個所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	4			[1]
普通作業員	人	3			[1]
諸雑費 24 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	個所 当り		)
	(	1	個所 当り		)

V型溝

公表歩掛

( 8 )

金額：

内容：A1橋台

1 個所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	4			[1]
普通作業員	人	3			[1]
諸雑費 22 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	8	個所 当り		)
	(	1	個所 当り		)

V型溝

公表歩掛

( 8 )

金額：

内容：A2橋台

1 個所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	4			[1]
普通作業員	人	3			[1]
諸雑費 22 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	8	個所 当り		)
	(	1	個所 当り		)

簡易排水装置

## 公表歩掛

( 1 )

金額：

内容：橋台

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	2			[1]
普通作業員	人	2			[1]
簡易排水装置 1連	個	2			
導水ハ°ネル L=1020	個	2			
フ°リツ°ハ°イフ° φ100	m	8			
ワイヤ°ハ°ント° φ100	個	2			
サト°ル°ハ°ント° φ100	個	2			
水切り	m	6			
水切り用接着テープ°	個	1			



簡易排水装置

公表歩掛

( 1 )

金額：

内容：P1橋脚

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.75			[1]
特殊作業員	人	1.5			[1]
普通作業員	人	1.5			[1]
簡易排水装置 1連	個	2			
導水ハ <sup>°</sup> ネル L=1020	個	4			
水切り	m	10			
水切り用接着テープ	個	1			
落下防止ワイヤ	個	2			
諸雑費 9 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	基 当り		)



簡易水切り設置

公表歩掛

( 15.500 )

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1			[1]
特殊作業員	人	3			[1]
普通作業員	人	2			[1]
簡易水切り 固定用アンカー、プライマー、接着剤含む	m	20			
諸雑費 16 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	15.5	m 当り		)
	(	1	m 当り		)



呼吸用保護具等

## 公表歩掛

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エコリーンケールスーツ(上・下)	組	16			[1]
送気ユニット 接続器共 4人分	組	4			[1]
定置式ろ過筒(4人用)	台	1			[1]
エアラインホース φ9 L=20m 4人分	本	4			[1]
エアラインホース φ19 L=20m 4人分	本	1			[1]
防塵マスク タイプ RL2-2相当 4人分	個	4			[1]
防塵マスク用フィルター 交換用含む	個	24			[1]
防護手袋	組	100			[1]
防護長靴	組	4			[1]
空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛] 2.0m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型(第1次)	供用日	13			[1]

呼吸用保護具等

公表歩掛

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	式 当り		)