

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第9号 (総・学)
沖の島職員宿舎外壁及び学校屋上笠木改修工事
実施設計書

履行期限 令和3年3月26日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

母島職員住宅外壁モルタル一部撤去

撤去部下地調整、防錆塗装及び耐候性塗料塗り

外壁モルタル残置部下地調整及び複層塗材塗装

学校屋上笠木一モルタル一部撤去及び笠木部G L板金施工

令和2年度 建第9号 (総・学) 沖の島職員宿舎外壁及び学校屋上笠木改修工事工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	母島職員宿舎外壁改修			1.0	式			
B	沖の島小中学校屋上笠木改修			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	母島職員宿舎外壁改修							
	資材運搬		建築資材 島内船着き場～現場	1.0	式			
	仮設足場		本足場 手摺先行型 巾900 3カ月以内	181.1	m ²			
	垂直養生		メッシュシート 6カ月以内	181.1	m ²			
	脚立足場		h1,800 足場板共	12.3	m			
	養生費			12.1	m ²			
	既存アルミ手摺撤去・復旧		アルミ製格子手摺 補強アングル共	1.0	式			
	既存モルタル外壁カッター切り		外壁残置部切り離し ハンドカッター	23.0	m			
	既存モルタル解体撤去		人力解体 t=40	19.3	m ²			
	下地調整		鉄部面 RA種	20.6	m ²			
	防錆処理		外壁モルタル撤去部 エポキシ樹脂A種	20.6	m ²			
	耐候性塗料塗		外壁モルタル撤去部 ポリウレタン樹脂塗料B種	20.6	m ²			
	下地調整		外壁モルタル残置部 既存モルタル塗膜面RA種	32.9	m ²			
	複層塗材RE		外壁モルタル残置部 エポキシタイル、ローラー仕上げ	32.9	m ²			
	下地処理		ケレン・清掃	10.3	m ²			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地処理		ひび割れ補修	14.8	m			
	シーリング		20×10	36.5	m			
	平場 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	接着工法	4.5	m ²			
	立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	接着工法	5.8	m ²			
	アルミ合金板		1.0×1,000×2,000	1.0	枚			
	アルミ合金板取付け費			1.0	枚			
	発生材積込			1.0	式			
	運搬・処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	沖の島小中学校屋上笠木改修							
	資材運搬		島内船着き場～現場	1.0	式			
	破損笠木モルタル撤去		既存笠木劣化部3箇所 既存笠木劣化部 端部カッター切	3.8	m ²			
	笠木破損部下地補修		木補修	3.8	m ²			
	資材荷揚げ費		屋上スラブ 人力楊重 笠木板金、水切り板金等	1.0	式			
	廃材荷下ろし費		屋上スラブ モルタルがら等	1.0	式			
	笠木板金		GLカラー鋼板 t=0.4 糸巾=810	249.2	m			
	水切板金		GLカラー鋼板 t=0.4 糸巾=450	48.6	m			
	シーリング		水切板金 外壁取合い 15×10	48.6	m			
	発生材積込			1.0	式			
	運搬・処分			1.0	式			
	小計							