

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第10号 (生)  
宿毛市総合運動公園市民体育館環境改善工事  
実施設計書

履行期限 令和3年3月31日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

## 工事概要

- 床貼替え工事（タイルカーペット→ビニル床タイルに変更）
- 金属製建具改造工事（FIX窓→片開框戸に変更）
- 網戸取替え工事（AW-9、AW-11、AW-15、AW-16）

令和2年度 建第10号（生） 宿毛市総合運動公園市民体育館環境改善工事

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
			総括表					
A	トレーニング室改修工事			1.0	式			
B	網戸取替え工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	トレーニング室改修工事							
	養生			1.0	式			
	整理清掃費			1.0	式			
	(床貼替え)							
	既存床撤去		タイルカーペット	231.0	m2			
	発生材積込、運搬費			1.0	式			
	発生材処分費		タイルカーペット	1.0	式			
	床下地補修			231.0	m2			
	置敷きビニル床タイル	FOA	厚5mm TAJIMA レイフラットタイルノワックス同等	231.0	m2			
	ソフト巾木			60.2	m			
	(金属製建具改造)							
	AW-4 片開框ドア		カバー工法 865 x 1975	1.0	箇所			
	同上取付費		運搬共	1.0	式			
	AW-4 フロートガラス		6mm シール共	1.9	m2			



番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	網戸取替え工事							
	AW-9上段 収納網戸取替え		ミッテプラス網戸 1000x1950 上下框・ファスナー・防虫タイ材含む	8.0	箇所			
	AW-9下段 〃		〃 1000x500 〃	8.0	箇所			
	AW-11上段 〃		〃 1000x1950 〃	8.0	箇所			
	AW-11下段 〃		〃 1000x500 〃	8.0	箇所			
	AW-15 〃		〃 930x2190 〃	32.0	箇所			
	AW-16 〃		〃 930x1340 〃	20.0	箇所			
	同上取付費		運搬共	1.0	式			
	積込運搬費			1.0	式			
	発生材処分費		網戸	1.0	式			
	計							