

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度
避難所運営マニュアル策定施設電源切替工事
実施設計書

工事期間 60日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

南海トラフ地震等の大規模災害時に避難所となる施設において、停電時に発電機からの電力供給により施設の一部の電力を賄えるよう電源の切替工事を実施する。（※発電機は、本工事の対象外とする）

【対象施設】

1. 手代岡共同作業所
2. 手代岡隣保館
3. 貝礎隣保館

令和2年度 避難所運営マニュアル策定施設電源切替工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	手代岡共同作業所			1.0	式			
B	手代岡隣保館			1.0	式			
C	貝礎隣保館			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	手代岡共同作業所							
	電源切替盤		ELP3P50A(100V×6)	1.0	面			
	外部（ケーブル収納）BOX		SUS防水型キー付400° ×160	1.0	面			
	電線		EM-EEF2.0-2c	20.0	m			
	電線		EM-CE14° -3c	5.0	m			
	電線		VCT8° -4c	25.0	m			
	電線管		HIVE28Φ	2.0	本			
	プルBOX		200° ×200×150	1.0	面			
	同上付属品			1.0	式			
	引掛ゴムキャップ4P30A		4P30A	1.0	個			
	電工費			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B	手代岡隣保館							
	電源切替盤		ELP3P50A(100V×6)	1.0	面			
	外部(ケーブル収納)BOX		SUS防水型キー付400°×160	1.0	面			
	電線		EM-EEF2.0-2c	20.0	m			
	電線		EM-CE14°-3c	5.0	m			
	電線		VCT8°-4c	35.0	m			
	電線管		HIVE28Φ	7.0	本			
	プルBOX		200°×200×150	2.0	面			
	同上付属品			1.0	式			
	引掛ゴムキャップ4P30A		4P30A	1.0	個			
	コア抜き			1.0	式			
	電工費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	貝礎隣保館							
	電源切替盤		ELP3P50A(100V×6)	1.0	面			
	外部(ケーブル収納)BOX		SUS防水型キー付400°×160	1.0	面			
	電線		EM-EEF2.0-2c	20.0	m			
	電線		EM-CE14°-3c	5.0	m			
	電線		VCT8°-4c	25.0	m			
	電線管		HIVE28Φ	5.0	本			
	プルBOX		200°×200×150	3.0	面			
	同上付属品			1.0	式			
	引掛ゴムキャップ4P30A		4P30A	1.0	個			
	コア抜き			1.0	カ所			
	電工費			1.0	式			
	小計							