

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第16号 (人)
正和児童館防水改修工事
実施設計書

履行期限 令和3年3月30日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

正和児童館屋上防水改修工事

平場及び立上り：塩ビ系機械固定工法施工

笠木一部補修及びウレタンゴム系塗膜防水施工

令和2年度 建第16号（人） 正和児童館防水改修工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	防水改修工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	防水改修工事							
	くさび緊結式足場		手摺先行方式 高さ10m未満 3カ月 巾900	30.2	m ²			
	垂直養生		メッシュシート張り 6カ月	30.2	m ²			
	高圧洗浄			345.0	m ²			
	破損モルタル笠木撤去		1900×200	0.4	m ²			
	笠木・天端コンクリート面補修		1900×200	1.9	m			
	笠木モルタル塗り		1900×200	1.9	m			
	平場 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	接着工法	14.4	m ²			
	立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2	接着工法	7.2	m ²			
	平場 シート防水	S-M2	塩ビ系機械固定工法 t=1.5	301.7	m ²			
	立上り シート防水	S-M2	塩ビ系機械固定工法 t=1.5	21.7	m ²			
	防水端部押え金物		10×30×1.5 シール共	72.4	m			
	ドレン改修			7.0	ヶ所			
	レッカー		ラフテレーンクレーン25 t	1.0	日			
	発生材積込			1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬・処分			1.0	式			
	小計							