

仕切弁BOX H=0.8m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：φ100

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋 25型	個	1			
弁ボックス 25A	個	1			
弁ボックス 25B1	個	1			
弁ボックス 25C	個	1			
弁ボックス 25S	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

仕切弁BOX H=1.2m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：φ100

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋 25型	個	1			
弁ボックス 25A	個	1			
弁ボックス 25B2	個	1			
弁ボックス 25B3	個	1			
弁ボックス 25C	個	1			
弁ボックス 25S	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

仕切弁BOX設置工 H=0.8m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：φ100

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置,円形 1号(250),無収縮モルタル:無	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),上部壁(H=150)	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),中部壁(H=100)	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),下部壁(H=300(RB(C),RB(CA)))	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),底板(H=40)	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

仕切弁BOX設置工 H=1.2m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：φ100

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置,円形 1号(250),無収縮モルタル:無	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),上部壁(H=150)	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),中部壁(H=200)	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),中部壁(H=300)	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),下部壁(H=300(RB(C),RB(CA)))	個	1			
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 1号(250),底版(H=40)	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

据付工(ポリエチレン管布設)

公表歩掛

(33.330)

金額：

内容：φ50mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	0.1			
普通作業員	人	0.18			
諸雑費	式	1			
	(33.33	m 当り)
	(1	m 当り)

ホリェチン管切断

公表歩掛

(3.330)

金額：

内容：φ50mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	0.01			[1]
普通作業員	人	0.01			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(3.33	口 当り)
	(1	口 当り)

継手工(ポリエチレン管布設)

公表歩掛

(3.330)

金額：

内容：φ50mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	0.04			[1]
普通作業員	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(3.33	口 当り)
	(1	口 当り)

止水栓取付工

公表歩掛

(3.330)

金額：

内容：止水栓のみ取付，PP用，φ50mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	0.076			[1]
普通作業員	人	0.017			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(3.33	箇所 当り)
	(1	箇所 当り)

井戸分水栓建込工

公表歩掛

(3.330)

金額：

内容：φ50mm，铸铁管，φ100mm，電動式穿孔機を使用

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人	0.12			[1]
普通作業員	人	0.12			[1]
諸雑費 13 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(3.33	箇所 当り)
	(1	箇所 当り)

バックホ掘削積込

公表歩掛

(100)

金額：

内容：山積0.28m3，礫質土・砂・砂質土・粘性土RM-30

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.9			
普通作業員	人	5			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	11.1			
諸雑費	式	1			
	(100	m3 当り)
	(1	m3 当り)

消火栓BOX H=0.6m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋 1型(丸形) 500 無収縮モルタル調整金具セット	個	1			
栓ボックス 丸形 1-A	個	1			
栓ボックス 丸形 1-C2	個	1			
栓ボックス 丸形 1-S 0.7 コンクリート製2分割底板	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)

消火栓BOX設置工 H=0.6m

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置・撤去(仕切弁・空気弁ボックス) 設置,円形 3号(500),無収縮モルタル:無	個	1			
レシコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 3号(500),上部壁(H=200)	個	1			
レシコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 3号(500),中部壁(H=100)	個	1			
レシコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置,円形 3号(500),底版(H=40)	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	組 当り)