

参考資料

宿毛市

(金抜)

平成30年度 建第4号(長)
中央デイケアセンター空調機更新工事

工事期間 着手：平成 30年 7月 2日
完成：平成 30年 9月 3日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合において、変更した金額の108分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の8に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

平成30年度 建第4号(長) 中央ダイケアセンター空調機更新工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	既設機器撤去工事			1.0	式			
B	機器更新工事			1.0	式			
C	配管・電気工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		8%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	既設機器撤去工事							
	天井4方向形		カット7.1~112kw	4.0	台			
	マルチ空調室外機		冷28kw~冷14.0kw	2.0	台			
	冷媒被膜銅管撤去			8.0	m			
	発生材積込		重機共	1.0	式			
	運搬・処分費		撤去機器	1.0	式			
	冷媒ガス回収破壊処理			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B	機器更新工事							
	空調室外機 (多目的室)		冷22.4KW 暖25.0KW	1.0	台			
	空調室内機 (多目的室)		天井4方向 冷11.2KW	2.0	台			
	空調室外機 (和室)		冷14.0KW 暖14.0KW	1.0	台			
	空調室内機 (和室)		天井4方向 冷7.1KW	2.0	台			
	化粧パネリ付パネ			2.0	台			
	化粧パネ			4.0	台			
	リモコン			4.0	台			
	室外機搬入据付費		冷媒ガス追加充填共 冷22.4kw 暖25.0kw	1.0	台			
	室外機搬入据付費		冷媒ガス追加充填共 冷14.0kw 暖14.0kw	1.0	台			
	空調室内機取付		天井4方向形 ヘッド11.2kw	2.0	台			
	空調室内機取付		天井4方向形 ヘッド7.1kw	2.0	台			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	配管・電気工事							
	冷媒管		保温付 2本セット Φ9.52/Φ15.8	8.0	m			
	冷媒管		保温付 Φ12.7	8.0	m			
	冷媒管		保温付 Φ25.4	8.0	m			
	冷媒管保温外装		SUS100A	8.0	m			
	保温付ドレンパイプ		NDD-25	8.0	m			
	室外機 電源線・接地線取替			2.0	ヶ所			
	小計							