

参考資料

宿毛市

(金入)

令和7年度 学建第1号
片島中学校プール内部改修工事
事後公表設計書

工事期限 令和 7年 5月30日
工事場所 片島中学校 片島15番56号

入札	年 月 日
	現場説明

工事概要

プール内部 床面・立上り部改修工事 塩ビシート防水機械固定工法 416.1㎡、オーバーフロー部塗膜防水 40.8㎡
プールライン貼り

令和7年度 学建第1号 片島中学校プール内部改修工事

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	プール内部改修工事			1.0	式		5,285,197	
	直接工事計						5,285,197	
	共通仮設費			1.0	式		173,924	
	現場管理費			1.0	式		681,871	
	一般管理費等			1.0	式		1,039,008	
	合計						7,180,000	
	消費税相当額		10%	1.0	式		718,000	
	総合計						7,898,000	

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	プール内部改修工事							
	高圧洗浄			416.1	m2	200	83,220	
	プール内部床面		プール防水専用塩ビシート 機械固定工法 t=1.5	325.0	m2	8,200	2,665,000	
	プール内部立上り面		プール防水専用塩ビシート 機械固定工法 t=1.5	91.1	m2	8,200	747,020	
	機械固定鋼板(L型)		塩ビ被覆溶融亜鉛メッキ 50mm×50mm	176.0	m	2,700	475,200	
	機械固定鋼板(フラットバー)		塩ビ被覆溶融亜鉛メッキ 50mm 排水部	29.0	m	3,000	87,000	
	機械固定鋼板(丸型)		塩ビ被覆溶融亜鉛メッキ 特注 オバーフロー端部	50.0	m	3,000	150,000	
	タラップ 基部固定用板		硬質塩化ビニル板 タラップ φ38	16.0	箇所	4,800	76,800	
	給水ノズル固定用板		硬質塩化ビニル板 給水ノズルφ50	10.0	箇所	7,700	77,000	
	コースライン張		プール専用塩ビ 巾200mm	195.6	m	1,600	312,960	
	オーバーフロー部塗膜防水		プール用塗膜防水	40.8	m2	6,300	257,040	
	プール内部排水溝蓋		ステン製、受金物取付共 980mm×480mm t=2.0	1.0	箇所	200,000	200,000	
	片付け・清掃			416.1	m2	370	153,957	
	小計						5,285,197	