

宿毛市

(令和 7年度)
令和 7年度 上水修 第1号

高知県 宿毛市
水道量水器取替修繕 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

完成期限 令和 8年 2月28日

工種区分 開削工事及び小口径推進工事等

施工地域区分 補正なし

令和 7年 5月22日 作成

令和 7年 5月22日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

工事概要			起工又は変更理由
【上水道区域内】			
量水器取替 N=1086個、止水栓取替 N=272個			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	7,359,000	6,690,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
上水道					
水道				5,573,709	
量水器				5,573,709	
量水器取替工				5,573,709	
量水器取替工				5,573,709	
量水器取替工	式	1	4,957,820	4,957,820	明細表 第1号
止水栓取替工	式	1	561,589	561,589	明細表 第2号
位置図作成	式	1	54,300	54,300	明細表 第3号
直接工事費計				5,573,709	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
				5,573,709	
工事原価					
				5,573,709	
一般管理費等					
	式	1		1,116,291	
工事価格					
				6,690,000	
消費税等相当額					
				669,000	
請負工事費					
				7,359,000	

明細表 第 1号
 量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ13mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	839	3,342	2,803,938	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ20mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	213	4,047	862,011	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ25mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	24	5,242	125,808	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ30mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	5	6,898	34,490	
量水器取付工(フランジ接合) φ50mm, 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	4	5,243	20,972	
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 7.5K, φ65mm以下					
	口	8	2,297	18,376	
量水器取付工(フランジ接合) φ75mm, 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	1	6,577	6,577	
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 7.5K, φ75(80)mm					
	口	2	2,757	5,514	
量水器撤去(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去、φ13mm、特殊メータ撤去:無し					
	箇所	839	935	784,465	
量水器撤去(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去、φ20mm、特殊メータ撤去:無し					
	箇所	213	1,134	241,542	

明細表 第 1号
量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器撤去(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去、Φ25mm、特殊メータ撤去:無し					
	箇所	24	1,492	35,808	
量水器撤去(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去、Φ30mm、特殊メータ撤去:無し					
	箇所	5	1,974	9,870	
量水器撤去(フランジ接合) 量水器のみ撤去、Φ50mm、特殊メータ撤去:無し フランジ継手取外し込み					
	箇所	4	1,625	6,500	
量水器撤去(フランジ接合) 量水器のみ撤去、Φ75mm、特殊メータ撤去:無し フランジ継手取外し込み					
	箇所	1	1,949	1,949	
1 式 当り					
				4,957,820	

明細表 第 2号
止水栓取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工 止水栓のみ取付, VP用, φ 13mm					
	箇所	252	1, 443	363, 636	
止水栓取付工 止水栓のみ取付, VP用, φ 20mm					
	箇所	13	1, 884	24, 492	
止水栓取付工 止水栓のみ取付, VP用, φ 25mm					
	箇所	4	2, 500	10, 000	
止水栓取付工 止水栓のみ取付, VP用, φ 30mm					
	箇所	3	2, 917	8, 751	
止水栓撤去工 Φ 13					
	箇所	252	550	138, 600	
止水栓撤去工 Φ 20					
	箇所	13	691	8, 983	
止水栓撤去工 Φ 25					
	箇所	4	962	3, 848	
止水栓撤去工 Φ 30					
	箇所	3	1, 093	3, 279	
1 式 当り					
				561, 589	

