

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和7年度 建第2号
市営改良住宅手代岡第2団地第3工区解体及び外構工事
実施設計書

履行期限 令和7年10月31日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

解体工事：補強コンクリートブロック造2階建 2棟
外構工事：1 式（フェンス、側溝、舗装、ゴミ置場、他）

令和7年度 建第2号 市営改良住宅手代岡第2団地第3工区解体及び外構工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	解体工事			1.0	式			
B	外構工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体工事							
A-1	既存住宅解体工事			1.0	式			
A-2	外構解体工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	既存住宅解体工事							
A-1-1	直接仮設工事			1.0	式			
A-1-2	解体撤去工事			1.0	式			
A-1-3	発生材収集・運搬			1.0	式			
A-1-4	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-1	直接仮設工事							
	単管本足場		462.0m2×2棟	924.0	m2			
	防音シート張り		462.0m2×2棟	924.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-2	解体撤去工事							
	補強コンクリートブロック造建物躯体解体		2棟	52.0	m3			
	鉄骨造建物躯体解体		2棟	23.6	t			
	補強コンクリートブロック造建物基礎解体		2棟	100.0	m3			
	土間コンクリート解体		2棟	0.2	m3			
	内部造作解体		2棟	328.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-3	発生材収集・運搬							
	コンクリートくず			153.0	m3			
	がれき類			39.7	m3			
	木くず			61.5	m3			
	廃プラスチック類			2.4	m3			
	陶磁器くず			0.6	m3			
	繊維くず類			4.8	m3			
	石膏ボード類			6.0	m3			
	石綿版		0.02m3 レベル 3	1.0	式			
	ガラスウール			6.6	m3			
	ガラスくず			0.6	m3			
	ガラスくず（電球）		0.28m3	1.0	式			
	金属くず（スチール）			26.2	t			
	金属くず（アルミ）			0.8	t			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1-4	発生材処分							
	コンクリートくず			153.0	m3			
	がれき類			39.7	m3			
	木くず			61.5	m3			
	廃プラスチック類			2.4	m3			
	陶磁器くず			0.6	m3			
	繊維くず類			4.8	m3			
	石膏ボード類			6.0	m3			
	石綿版		0.04m3 レベル3	1.0	式			
	ガラスウール			6.6	m3			
	ガラスくず			0.6	m3			
	ガラスくず（電球）		0.28m3	1.0	式			
	金属くず（スチール）		有価償却	26.2	t			
	金属くず（アルミ）		有価償却	0.8	t			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	外構解体工事							
A-2-1	解体撤去工事			1.0	式			
A-2-2	発生材収集・運搬			1.0	式			
A-2-3	発生材処分			1.0	式			
A-2-4	側溝・アスファルト舗装撤去工事			1.0	式			
A-2-5	発生材収集・運搬			1.0	式			
A-2-6	発生材処分			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-1	解体撤去工事							
	①差掛		3000×3000 花壇2.43m ²	1.0	箇所			
	⑥プレハブ倉庫		コンクリートブロック撤去共 2500×1860×H2300	1.0	箇所			
	⑦差掛		4000×3000 土間コン23.0m ²	1.0	箇所			
	目隠し塀		5段積み	14.4	m			
	目隠し塀		上部ケイカル板 C形鋼共 H-600	14.4	m			
	樹木		7m 200Φ	1.0	本			
	樹木		5m 150Φ	1.0	本			
	樹木		4m 100Φ	1.0	本			
	樹木		株立 3m 100φ	2.0	本			
	北花壇植栽撤去			58.0	m ²			
	残土鋤取り		H=500	29.0	m ³			
	ゴミ庫撤去		コンクリートブロック造 2.100×2.200×H2.000	1.0	ヶ所			
	外灯ポール撤去			2.0	ヶ所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-2	発生材収集・運搬							
	コンクリートガラ			10.0	m3			
	金属くず（スチール）		有価償却	60.0	k g			
	木くず			0.3	m3			
	廃プラスチック類			0.2	m3			
	石綿版		レベル3	0.1	m3			
	がれき類			10.6	m3			
	樹木		7m 200Φ	1.0	本			
	樹木		5m 150Φ	1.0	本			
	樹木		4m 100Φ	1.0	本			
	樹木		株立 3m 100φ	2.0	本			
	花壇植栽			1.0	式			
	残土			29.0	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-3	発生材処分							
	コンクリートガラ			10.0	m3			
	金属くず（スチール）		有価償却	60.0	k g			
	木くず			0.3	m3			
	廃プラスチック類			0.2	m3			
	石綿版		レベル3	0.1	m3			
	がれき類			10.6	m3			
	樹木		7m 200Φ	1.0	本			
	樹木		5m 150Φ	1.0	本			
	樹木		4m 100Φ	1.0	本			
	樹木		株立 3m 100φ	2.0	本			
	花壇植栽			1.0	式			
	残土			29.0	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-4	側溝・アスファルト舗装撤去工事							
	側溝		W-300	67.6	m			
	コンクリート蓋撤去		W-400	52.9	m			
	側溝		W-250	49.4	m			
	コンクリート蓋撤去		W-350	36.4	m			
	グレーチング撤去		W-400	15.0	m			
	グレーチング撤去		W-350	13.0	m			
	アスファルト舗装撤去		表層50	542.0	m2			
	花壇枠CB・赤レンガ2段			25.5	m			
	PCフェンス撤去		H=1200 基礎共	73.7	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-5	発生材収集、運搬							
	コンクリートガラ			21.1	m3			
	アスファルトガラ			27.1	m3			
	がれき類			0.3	m3			
	金属くず			1,313.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-6	発生材処分							
	コンクリートガラ			21.1	m3			
	アスファルトガラ			27.1	m3			
	がれき類			0.3	m3			
	金属くず		有価償却	1,313.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	外構工事							
	アスファルト舗装 A-5-15		再生砕石RC-40、再生密粒度AS13 プライムコート	1,297.0	m2			
	既存路盤鋤取り		t-150 運搬・処分共	542.0	m2			
	既存路盤鋤取り		t-300 運搬・処分共	189.0	m2			
	不陸整正			1,297.0	m2			
	自由勾配側溝		300×600、基礎CON・基礎砕石 調整CON共	72.0	m			
	側溝蓋		W=300 L=600 カッター切	34.0	枚			
	グレーチング蓋		自由勾配側溝用 W=300 車道用 ゴム付き	17.0	枚			
	自由勾配側溝根切			86.0	m3			
	建設発生土運搬		宿毛建設資源組合 L-7km	58.0	m3			
	建設発生土処分		宿毛建設資源組合	58.0	m3			
	埋戻し			28.0	m3			
	ライン引き		白線：W=150 L=16.5 数字：9、10、11、12	1.0	式			
	地先ブロック		A 120x120x600	21.6	m			
	既存排水溝に接続パイプ		φ 150 L-1200	1.0	ヶ所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	重機運搬費		往復×2	1.0	式			
	ゴミ置場		開口2120×奥行2115×高さ1898	1.0	ヶ所			
	ゴミ置場基礎土間コン打		2200×2200 t-100 ワイヤーマッシュ	1.0	式			
	ゴミ置場設置費			1.0	式			
	メッシュフェンス		H=1200 L-2000	68.0	m			
	メッシュフェンス		H=1200 L-1750	1.0	ヶ所			
	メッシュフェンス		H=1200 L-1400	1.0	ヶ所			
	メッシュフェンス		H=1200 L-1150	3.0	ヶ所			
	メッシュフェンス		H=1200 L-350	2.0	ヶ所			
	コア抜き		φ75 L-220	43.0	ヶ所			
	小計							