宿毛市

(令和 7年度)

令和 7年度 危津 第2号

高知県 宿毛市 小筑紫町大海

避難道整備工事（小海地区） 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

工事日数 145 日

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 補正無し

令和 7年 6月30日 作成

令和 7年 6月30日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2地区(中部地区)

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額	10,252,000	9,320,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築				5,028,903	
道路改良				1,519,472	
道路土工				1,268,170	
掘削工				1,171,357	
掘削	式	1	293,757	293,757	明細表 第1号
土砂等運搬	式	1	877,600	877,600	明細表 第2号
法面整形工				96,813	
法面整形(切土部)	式	1	84,120	84,120	明細表 第3号
法面整形(盛土部)	式	1	12,693	12,693	明細表 第4号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工				4,489	
構造物取壊し工				4,489	
コンクリート構造物取壊し	式	1	4,489	4,489	明細表 第5号
胸壁工				45,314	
胸壁工				45,314	
コンクリート	式	1	15,593	15,593	明細表 第6号
型枠	式	1	27,111	27,111	明細表 第7号
基礎材	式	1	2,610	2,610	明細表 第8号
コンクリート床板				201,499	
コンクリート床板				201,499	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート床版	式	1	201,499	201,499	明細表 第9号
舗装				3,509,431	
舗装工				1,956,311	
コンクリート舗装工				1,956,311	
コンクリート舗装	式	1	1,956,311	1,956,311	明細表 第10号
防護柵工				1,425,120	
路側防護柵工				1,425,120	
1号ガードパイプ	式	1	1,165,320	1,165,320	明細表 第11号
2号ガードパイプ	式	1	108,000	108,000	明細表 第12号
3号ガードパイプ	式	1	151,800	151,800	明細表 第13号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工				128,000	
交通管理工				128,000	
交通誘導警備員	式	1	128,000	128,000	明細表 第14号
直接工事費計				5,028,903	
共通仮設費率分	式	1		641,000	
共通仮設費計				641,000	
純工事費				5,669,903	
現場管理費	式	1		1,929,000	
現場管理費				1,929,000	
工事原価				7,598,903	

明細表 第 1号
掘削

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3	130	1,175	152,750	
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m3	41	2,044	83,804	
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)	m3	5	3,546	17,730	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	7	5,639	39,473	
1 式 当り				293,757	

明細表 第 3号
法面整形(切土部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形 切土部，現場制約無し， <small>（μ質土、砂及び砂質土、粘性土，しない<標準>（全ての費用）</small>	㎡	100	841.2	84,120	
1 式 当り				84,120	

明細表 第 9号
 コンクリート床版

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート床板 HC床板(T-2)W200-B1000-t100 アンカー穴φ50	枚	2	51,000	102,000	
コンクリート床版設置	枚	2	27,595	55,190	
支承ゴム コンクリート用緩衝ゴムCRゴム 単層 20mm	m ²	0.8	52,600	42,080	
孔加工費	箇所	2	280	560	
鉄筋工 SD345 D16～D25 , 一般構造物 , 10t未満 , 週休2日補正:補正しない	t	0.001	169,200	169	
目地材 厚20mm 瀝青繊維質板	m ²	0.6	2,500	1,500	
1 式 当り				201,499	

明細表 第 10号
 コンクリート舗装

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(明細表 第10号-001)参照	m ³	29	37,800	1,096,200	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャン RC-40,しなない<標準>(全ての費用)	m ²	295	1,305	384,975	
目地板 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板t=10	m ²	3	3,748	11,244	
型枠工(張りコンクリート工) 防草コンクリート	m ²	52	5,236	272,272	
コンクリート打設工(張りコンクリート工) 防草コンクリート,人力打設,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下,目地材あり	m ²	52	3,593	186,836	
養生工(張りコンクリート工) 防草コンクリート	m ²	52	92	4,784	
1 式 当り				1,956,311	

明細表 第 11号
1号ガードパイプ

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 プレキャストコンクリートブロック建込，ヒーム式，支柱間隔3m，H=1,100 センタータイプ メッキ，週休2日補正：補正しない	m	108	10,790	1,165,320	
1 式 当り				1,165,320	

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

明細表 第10号-001 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬有り，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)その他の地区