

仮設盛土の集計表

ポイント	短距離	断面積	平均断面	土量	備考
P73.35	-	40.4m ²	-		縦断図(盛土量算出用参考図)参照
P91.08	17.7m	45.1m ²	42.75m ²	756.7m ³	
P91.08´	-	43.9m ²	-		
P95.56	4.5m	45.3m ²	44.60m ²	200.7m ³	S=1:1.0部分
P99.76	4.2m	0.0m ²	22.65m ²	95.1m ³	
		合計		1052.5m ³	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
仮設工	仮設道路工					
		購入土	山土	m ³	1,053.0	
		土砂等運搬	標準 ,パ ック材山積0.8m3(平積0.6m3) ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し,15.5km以下	m ³	1,053.0	
		整地	敷均し (ルーズ) ,標準 (10,000m3未満) ,障害なし	m ³	1,053.0	
		大型土のう製作・設置・撤去	製作・設置 ,流用土 ,耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年) ,5m以下 , $-3m \leq H \leq 2m$	袋	373.0	ルーズ
		大型土のう製作・設置・撤去	移設 (撤去・再設置 ,5m以下 , $-3m \leq H \leq 2m$	袋	11.0	
		購入土	山土	m ³	311.0	373÷1.2 地山換算
		土砂等運搬	標準 ,パ ック材山積0.8m3(平積0.6m3) ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し,15.5km以下	m ³	311.0	373÷1.2 地山換算
		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	126.0	
		敷鉄板賃料 (枚当り)	22×1524×3048 ,賃料計上 ,継続工事なし ,供用日数130 日	枚	28.0	126m ² ÷(1.524m×3.048)≠ 27.12枚≠28枚
		上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(碎石各種) ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)	m ²	1,119.0	
		安全対策				
		交通誘導警備員B	別紙より	人	30.0	
共通仮設費	仮設材等運搬					
		積み込み,取卸し費(仮設材等)	積み込み,取卸し(片道分)	t	22.0	敷鉄板 802kg/枚 802kg×28枚 =22.46kg =22.46t≠22t
		仮設材等運搬	12m以内 ,30kmまで ,片道	t	22.0	

交通誘導警備員 算出

施工	日当り作業量	施工数量	単位	作業日数 (1日2人)
土砂等運搬	104	1,095	m3/日 (4台想定)	22
土砂等運搬	104	311	m3/日 (4台想定)	6
敷鉄板 設置	656	126	m2/日	2
			合計	30