

宿毛市

(令和 8年度)

令和 8年度 危津 第1号

高知県 宿毛市 平田町戸内

災害トイレ2WAYS大地くん設置工事 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

完成期限 令和 8年11月30日

工種区分 下水道工事 (3)

施工地域区分 補正無し

令和 8年 4月23日 作成

令和 8年 4月23日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2地区(中部地区)

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額	38,346,000	34,860,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
公園緑地整備・改修				26,789,468	
災害トイレ設置工				26,789,468	
災害トイレ設置工				26,789,468	
災害トイレ設置工				26,789,468	
土工	式	1	1,176,800	1,176,800	明細表 第1号
地下埋込型災害トイレ設置工	式	1	1,715,269	1,715,269	明細表 第2号
本体設置工	式	1	593,200	593,200	明細表 第3号
舗装工	式	1	138,742	138,742	明細表 第4号
仮設工	式	1	795,457	795,457	明細表 第5号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	式	1	22,370,000	22,370,000	明細表 第6号
直接工事費計				26,789,468	
共通仮設費率分	式	1		334,000	
共通仮設費計				334,000	
純工事費				27,123,468	
現場管理費	式	1		1,657,000	
現場管理費				1,657,000	
工事原価				28,780,468	
一般管理費等	式	1		6,079,532	
工事価格				34,860,000	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額				3,486,000	
請負工事費				38,346,000	

明細表 第 1号
土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，標準，土留無し，障害無し	m3	220	245.8	54,076	
床掘り 土砂，現場制約あり	m3	7	9,382	65,674	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	140	1,895	265,300	
再生砕石 RC-40	m3	122	2,600	317,200	
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間無し，6.5km以下	m3	210	1,255	263,550	
処分料 土砂	m3	211	1,000	211,000	
1 式 当り				1,176,800	

明細表 第 2号
地下埋込型災害トイレ設置工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	31	1,503	46,593	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	3	33,900	101,700	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，21-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	20	40,740	814,800	
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	16	9,471	151,536	
円形型枠	本	10	2,420	24,200	
鉄筋工 SD295 D10，一般構造物，10t未満，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.10	166,400	16,640	
鉄筋工 SD295 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.10	164,300	16,430	
鉄筋工 SD295 D16，一般構造物，10t未満，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	3.35	162,200	543,370	
1 式 当り				1,715,269	

明細表 第 4号
舗装工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しなない<標準>(全ての費用)	m	33	668.1	22,047	
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策不要,15cm以下,積込作業有り,しなない<標準>(全ての費用)	m ²	62	206	12,772	
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),DID区間無し,6.5km以下,しなない<標準>(全ての費用)	m ³	3	2,993	8,979	
処分料 アスファルト塊	m ³	3	2,300	6,900	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30,100mm,1層施工,しなない<標準>(全ての費用)	m ²	29	676	19,604	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しなない<標準>(全ての費用),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ有り	m ²	29	2,360	68,440	
1 式 当り				138,742	

明細表 第 5号
仮設工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	30	14,080	422,400	
足場工 単管足場	掛㎡	80	4,400	352,000	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満,削孔深さ50mm以上200mm未満	孔	1	5,587	5,587	
硬質ビニル管敷設(材料費除く) 地中 54mm以下,新設	m	5	2,622	13,110	
塩ビ管 VP50×60×4.1mm	m	5	472	2,360	
1 式 当り				795,457	

