

高知県

(令和 8年度)

令和 8年度 社総 第1号

高知県 宿毛市 錦

市道新田錦線道路改良工事（その4） 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

工事日数 155 日

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り（2）

令和 8年 6月22日 作成

令和 8年 6月22日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

工事概要			起工又は変更理由	
施工延長 L=60.6m				
道路土工 N=1.0式				
排水構造物工 L=123m				
舗装工 A=56m2				
</				

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	13,398,000	12,180,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築				6,179,806	
道路改良				6,179,806	
道路土工				475,386	
作業土工				475,386	
床掘	式	1	165,984	165,984	明細表 第1号
埋戻し	式	1	149,000	149,000	明細表 第2号
路床盛土	式	1	84,658	84,658	明細表 第3号
残土処理	式	1	75,744	75,744	明細表 第4号
排水構造物工				3,581,046	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水工					
				3,177,186	
1号U型側溝					明細表 第5号
	式	1	393,584	393,584	
6-1号U型側溝					明細表 第6号
	式	1	98,108	98,108	
6-2号U型側溝					明細表 第7号
	式	1	717,368	717,368	
7号U型側溝					明細表 第8号
	式	1	885,456	885,456	
8号U型側溝					明細表 第9号
	式	1	1,082,670	1,082,670	
集水桝工					
				214,370	
7号集水桝					明細表 第10号
	式	1	104,600	104,600	
10号集水桝					明細表 第11号
	式	1	109,770	109,770	
横断工					
				189,490	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11号U型側溝					明細表 第12号
	式	1	38,890	38,890	
12号U型側溝					明細表 第13号
	式	1	150,600	150,600	
舗装工					
				260,484	
舗装工					
				260,484	
舗装工					明細表 第14号
	式	1	260,484	260,484	
構造物撤去工					
				173,290	
構造物撤去工					
				173,290	
構造物撤去工					明細表 第15号
	式	1	173,290	173,290	
仮設工					
				1,689,600	
交通管理工					
				1,689,600	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	式	1	1,689,600	1,689,600	明細表 第16号
直接工事費計				6,179,806	
共通仮設費率分	式	1		954,000	
共通仮設費計				954,000	
純工事費				7,133,806	
現場管理費	式	1		2,726,000	
現場管理費				2,726,000	
工事原価				9,859,806	
一般管理費等	式	1		2,320,194	
工事価格				12,180,000	

明細表 第 8号
7号U型側溝

明細表

[illegible]

