

高知県

(令和 8年度)
令和 8年度 上水修 第1号
高知県 宿毛市 西部地区

水道量水器取替修繕 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

完成期限 令和 9年 3月31日

工種区分

施工地域区分

令和 8年 7月 6日 作成

令和 8年 7月 6日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

工事概要			起工又は変更理由	
量水器取替	N=871箇所			
止水栓取替	N=88箇所			
位置図作成	N=871箇所			
図面番号	FROM	TO		
整理番号	-	-		

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	5,973,000	5,430,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道				4, 525, 631	
量水器一斉取替				4, 525, 631	
量水器取替				4, 525, 631	
量水器取替				4, 525, 631	
量水器取替工	式	1	4, 272, 841	4, 272, 841	明細表 第1号
止水栓取替工	式	1	209, 240	209, 240	明細表 第2号
位置図作成	式	1	43, 550	43, 550	明細表 第3号
直接工事費計				4, 525, 631	
諸経費等	式	1		904, 369	

工 事 費 内 訳 表

[illegible]

明細表 第 1号
量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ13mm , 特殊メータ取付:無し	箇所	564	3,463	1,953,132	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ20mm , 特殊メータ取付:無し	箇所	270	4,193	1,132,110	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ25mm , 特殊メータ取付:無し	箇所	21	5,432	114,072	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ30mm , 特殊メータ取付:無し	箇所	7	7,147	50,029	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ40mm , 特殊メータ取付:無し	箇所	7	8,387	58,709	
量水器取付工(フランジ接合) φ50mm , 縦型軸流羽根車式、電磁式	箇所	1	5,421	5,421	
フランジ継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ65mm以下	口	2	2,378	4,756	
量水器取付工(フランジ接合) φ75mm , 縦型軸流羽根車式、電磁式	箇所	1	6,801	6,801	
フランジ継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ75(80)mm	口	2	2,854	5,708	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ13mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	564	974	549,336	

明細表 第 1号
量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去, φ20mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	270	1,182	319,140	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去, φ25mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	21	1,554	32,634	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去, φ30mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	7	2,048	14,336	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去, φ40mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	7	2,401	16,807	
量水器撤去工(フランジ接合) 量水器のみ撤去, φ50mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	1	1,586	1,586	
铸铁管継手取外し(フランジ) JWWA 7.5K, φ65mm以下					
	口	2	1,427	2,854	
量水器撤去工(フランジ接合) 量水器のみ撤去, φ75mm, 特殊メータ撤去:無し					
	箇所	1	1,988	1,988	
铸铁管継手取外し(フランジ) JWWA 7.5K, φ75(80)mm					
	口	2	1,711	3,422	
1 式 当り					
				4,272,841	

明細表 第 2号
止水栓取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 13mm					
	箇所	57	1,494	85,158	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 20mm					
	箇所	27	1,953	52,731	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 25mm					
	箇所	3	2,591	7,773	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 30mm					
	箇所	1	3,023	3,023	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 13mm					
	箇所	57	640	36,480	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 20mm					
	箇所	27	736	19,872	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 25mm					
	箇所	3	1,026	3,078	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 30mm					
	箇所	1	1,125	1,125	
1 式 当り					
				209,240	

