

高知県

(令和 8年度)
令和 8年度 上水修 第2号
高知県 宿毛市 西部地区以外

水道量水器取替修繕 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

完成期限 令和 9年 3月31日

工種区分

施工地域区分

令和 8年 7月 7日 作成

令和 8年 7月 7日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

工事概要			起工又は変更理由	
量水器取替	N=1060箇所			
止水栓取替	N=106箇所			
位置図作成	N=1060箇所			
図面番号	FROM	TO		
整理番号	-	-		

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	6,996,000	6,360,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道				5,301,688	
量水器一斉取替				5,301,688	
量水器取替				5,301,688	
量水器取替				5,301,688	
量水器取替工	式	1	5,011,772	5,011,772	明細表 第1号
止水栓取替工	式	1	236,916	236,916	明細表 第2号
位置図作成	式	1	53,000	53,000	明細表 第3号
直接工事費計				5,301,688	
諸経費等	式	1		1,058,312	

工 事 費 内 訳 表

[illegible]

明細表 第 1号
量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ13mm , 特殊メタ取付:無し					
	箇所	910	3,463	3,151,330	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ20mm , 特殊メタ取付:無し					
	箇所	122	4,193	511,546	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ25mm , 特殊メタ取付:無し					
	箇所	9	5,432	48,888	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ30mm , 特殊メタ取付:無し					
	箇所	5	7,147	35,735	
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 , φ40mm , 特殊メタ取付:無し					
	箇所	4	8,387	33,548	
量水器取付工(フランジ接合) φ50mm , 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	6	5,421	32,526	
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 7.5K , φ65mm以下					
	口	12	2,378	28,536	
量水器取付工(フランジ接合) φ75mm , 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	3	6,801	20,403	
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 7.5K , φ75(80)mm					
	口	6	2,854	17,124	
量水器取付工(フランジ接合) φ100mm , 縦型軸流羽根車式					
	箇所	1	8,365	8,365	

明細表 第 1号
 量水器取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手(鑄鉄管布設) JWWA 7.5K , φ100mm	口	2	2,854	5,708	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ13mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	910	974	886,340	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ20mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	122	1,182	144,204	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ25mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	9	1,554	13,986	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ30mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	5	2,048	10,240	
量水器撤去工(ねじ込み接合) 量水器のみ撤去 , φ40mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	4	2,401	9,604	
量水器撤去工(フランジ接合) 量水器のみ撤去 , φ50mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	6	1,586	9,516	
鑄鉄管継手取外し(フランジ) JWWA 7.5K , φ65mm以下	口	12	1,427	17,124	
量水器撤去工(フランジ接合) 量水器のみ撤去 , φ75mm , 特殊メータ撤去:無し	箇所	3	1,988	5,964	
鑄鉄管継手取外し(フランジ) JWWA 7.5K , φ75(80)mm	口	6	1,711	10,266	

明細表 第 2号
止水栓取替工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 13mm					
	箇所	91	1,494	135,954	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 20mm					
	箇所	13	1,953	25,389	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 25mm					
	箇所	1	2,591	2,591	
止水栓取付工 止水栓のみ取付 , VP用 , φ 30mm					
	箇所	1	3,023	3,023	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 13mm					
	箇所	91	640	58,240	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 20mm					
	箇所	13	736	9,568	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 25mm					
	箇所	1	1,026	1,026	
止水栓撤去工 止水栓のみ撤去 , φ 30mm					
	箇所	1	1,125	1,125	
1 式 当り					
				236,916	

