

高知県

(令和 8年度)

令和 8年度 道ノ 第2号
高知県 宿毛市 橋上町楠山

市道下藤線（地蔵橋）橋梁架替工事 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

工事日数 105 日

工種区分 河川・道路構造物工事

施工地域区分 一般交通影響有り（2）

令和 8年 9月 8日 作成

令和 8年 9月 8日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	3,916,000	3,560,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築				1,510,171	
道路改良				1,510,171	
道路土工				33,353	
掘削工				33,353	
掘削	式	1	12,828	12,828	明細表 第1号
埋戻し	式	1	11,109	11,109	明細表 第2号
土砂等運搬	式	1	9,416	9,416	明細表 第3号
構造物撤去工				72,543	
構造物取壊し工				72,543	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	式	1	72,543	72,543	明細表 第4号
胸壁工				216,521	
胸壁工				216,521	
コンクリート	式	1	135,910	135,910	明細表 第5号
型枠	式	1	75,267	75,267	明細表 第6号
基礎材	式	1	5,344	5,344	明細表 第7号
コンクリート床版				1,181,655	
コンクリート床版				1,181,655	
コンクリート床版	式	1	1,181,655	1,181,655	明細表 第8号
仮設工				6,099	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
				6,099	
敷鉄板					明細表 第9号
	式	1	6,099	6,099	
直接工事費計					
				1,510,171	
共通仮設費積上分					
				24,760	
運搬費					
	式	1		24,760	
仮設材運搬費					明細表 第10号
	式	1		24,760	
共通仮設費率分					
	式	1		376,000	
共通仮設費計					
				400,760	
純工事費					
				1,910,931	
現場管理費					
	式	1		906,000	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
				906,000	
工事原価					
				2,816,931	
一般管理費等					
	式	1		743,069	
工事価格					
				3,560,000	
消費税等相当額					
				356,000	
請負工事費					
				3,916,000	

明細表 第 3号
土砂等運搬

明細表

[illegible]

明細表 第 8号
コンクリート床版

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート床版 0種T25 3200×1500×250 斜角84.3°/95.7° アンカー穴 φ50×2箇所(NFスラブ同等品以上)	枚	1	419,000	419,000	
コンクリート床版 0種T25 3200×1000×250 斜角84.3°/95.7° アンカー穴 φ50×1箇所(NFスラブ同等品以上)	枚	2	330,000	660,000	
床版設置 T25 3200-1500-250、3200-1000-250(NFスラブ同等品以上)	枚	3	7,148	21,444	
ゴム支承 W200-T20-L1000 コンクリート用緩衝ゴム CR(クロロブレンゴム)単層20mm	m ²	1	66,000	66,000	
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ100mm以上200mm未満	孔	4	812.3	3,249	
鉄筋工 加工・組立 加工・組立,一般構造物,鉄筋径16〜25mm,SD345 D16〜D25	t	0.002	273,200	546	
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m ²	2	5,708	11,416	
1 式 当り				1,181,655	

