

高知県

(令和 8年度)

令和 8年度 道メ 第4号
高知県 宿毛市 宇須々木

市道宇須々木 1 号線 (宇須々木 2 号橋) 橋梁架替工事 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

工事日数 100 日

工種区分 河川・道路構造物工事

施工地域区分 一般交通影響有り (2)

令和 8年 9月15日 作成

令和 8年 9月15日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	3,476,000	3,160,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築				1,340,524	
道路改良				1,123,820	
道路土工				34,358	
掘削工				34,358	
掘削	式	1	20,234	20,234	明細表 第1号
土砂等運搬	式	1	14,124	14,124	明細表 第2号
構造物撤去工				84,655	
構造物取壊し工				84,655	
コンクリート構造物取壊し	式	1	47,650	47,650	明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎					明細表 第4号
	式	1	37,005	37,005	
胸壁工					
				259,684	
胸壁工					
				259,684	
胸壁					明細表 第5号
	式	1	259,684	259,684	
コンクリート床版設置工					
				745,123	
コンクリート床版					
				745,123	
コンクリート床版					明細表 第6号
	式	1	745,123	745,123	
舗装					
				216,704	
舗装工					
				17,405	
アスファルト舗装工					
				17,405	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	式	1	2,717	2,717	明細表 第7号
表層(車道・路肩部)	式	1	14,688	14,688	明細表 第8号
仮設工				199,299	
工事用道路工				6,099	
敷鉄板	式	1	6,099	6,099	明細表 第9号
交通管理工				193,200	
交通誘導警備員	式	1	193,200	193,200	明細表 第10号
直接工事費計				1,340,524	
共通仮設費積上分				24,760	
運搬費	式	1		24,760	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費					明細表 第11号
	式	1		24,760	
共通仮設費率分					
	式	1		334,000	
共通仮設費計					
				358,760	
純工事費					
				1,699,284	
現場管理費					
	式	1		805,000	
現場管理費					
				805,000	
工事原価					
				2,504,284	
一般管理費等					
	式	1		655,716	
工事価格					
				3,160,000	
消費税等相当額					
				316,000	

明細表 第 5号
胸壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	2	39,040	78,080	
モルタル練 高炉，しない<標準>(全ての費用)	m ³	1	92,630	92,630	
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	10	8,363	83,630	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシャー RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	4	1,336	5,344	
1 式 当り				259,684	

明細表 第 6号
コンクリート床版

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート床版 0種 T25 2600-1000-250 アンカー穴 φ 50×1箇所 (NFスラブ 同等品以上)	枚	4	144,000	576,000	
コンクリート床版設置	枚	4	5,478	21,912	
支承ゴム コンクリート用緩衝ゴム CR (クロアフェレンゴム) 単層20mm	m ²	2	66,000	132,000	
コンクリート削孔 (さく岩機) 削孔深さ100mm以上200mm未満	孔	4	812.3	3,249	
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 , 一般構造物 , 鉄筋径16～25mm , SD345 D16～D25	t	0.002	273,200	546	
目地板 30mm未満 , 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	2	5,708	11,416	
1 式 当り				745,123	

