

宿毛市

(令和 8年度)

令和 8年度 8 災 第91号

高知県 宿毛市 平田町中山

普通河川中山河川災害復旧工事 実施設計書

作業区分 請負

事後公表設計書

工事日数 110 日

工種区分 河川工事

施工地域区分 補正無し

令和 8年 9月29日 作成

令和 8年 9月29日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

工事概要			起工又は変更理由	
復旧延長（左岸）L=7.5m				
ブロック積（景観）A=22m2				

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	3,267,000	2,970,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
河川改修				1,448,126	
築堤・護岸				1,448,126	
河川土工				69,210	
河川土工				69,210	
河川土工	式	1	69,210	69,210	明細表 第1号
護岸工				874,005	
護岸工				874,005	
大型ブロック積工	式	1	629,120	629,120	明細表 第2号
基礎工	式	1	194,232	194,232	明細表 第3号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口止工					明細表 第4号
	式	1	50,653	50,653	
雑工					
				86,805	
雑工					
				86,805	
擦付け工					明細表 第5号
	式	1	86,805	86,805	
仮設工					
				418,106	
仮設工					
				418,106	
締切工排水工					明細表 第6号
	式	1	381,646	381,646	
足場工					明細表 第7号
	式	1	36,460	36,460	
直接工事費計					
				1,448,126	
共通仮設費積上分					
				4,766	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費					
	式	1		4,766	
木根等処分費					明細表 第8号
	式	1		4,766	
共通仮設費率分					
	式	1		181,000	
共通仮設費計					
				185,766	
純工事費					
				1,633,892	
現場管理費					
	式	1		719,000	
現場管理費					
				719,000	
工事原価					
				2,352,892	
一般管理費等					
	式	1		617,108	
工事価格					
				2,970,000	

明細表 第 1号
河川土工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3	9	1,245	11,205	
掘削 軟岩，オープンカット，障害無し，1,000m3未満，破砕片除去無し，集積押土無し	m3	0.1	1,719	171	
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m3	5	2,138	10,690	
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)	m3	3	3,703	11,109	
積込(ルーズ) 土砂，小規模(標準)	m3	0.1	1,098	109	
土砂等運搬 小規模，バックホウバケット容量0.28m3，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間無し，6.0km以下	m3	11	2,266	24,926	
処分費 土砂	m3	11	1,000	11,000	
1 式 当り				69,210	

明細表 第 3号
基礎工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト基礎ブロック(ブロック材料費除く)					
	m	7	4,736	33,152	
大型ブロック高知県型用基礎コン(底面勾配無) 4分勾配用 控350用 L=2500mm アンダーブロック(基礎)同等品					
	個	3	21,500	64,500	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)					
	m3	0.2	43,900	8,780	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉)W/C=60%以下,一般養生,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)					
	m3	2	43,900	87,800	
1 式 当り					
				194,232	

明細表 第 4号
小口止工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バック材（クレーン機能付）打設，18-8-40（高炉）W/C=60%以下，一般養生，しなないく標準＞（全ての費用），小型車加算有り（4t車）	m ³	0.6	43,900	26,340	
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	2	9,285	18,570	
化粧型枠（化粧型枠材料費除く）	m ²	1	3,343	3,343	
化粧型枠 モールドスター SR-02石積 45mm	m ²	1	2,400	2,400	
1 式 当り				50,653	

明細表 第 6号
 締切工排水工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう積工 製作・積立、小口並べ，普通	m ²	0.4	12,100	4,840	
土のう積工 撤去、小口並べ	m ²	0.4	5,968	2,387	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	85,520	85,520	
排水ポンプ運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満，全揚程10m，作業時排水	日	19	15,090	286,710	
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=7.4 km, 2t積級	台	1	1,564	1,564	
処分費 廃プラスチック類	m3	0.05	12,500	625	
1 式 当り				381,646	

明細表 第 8号
木根等処分費

明細表

[illegible]