宿毛市

（令和 8年度）

令和 8年度　　河整　第1-4号

高知県　宿毛市　橋上町平野

普通河川鶴掛川外１河川　浚渫工事　実施設計書

作業区分　　請負

事後公表設計書

工事日数　　125 日

工種区分　　河川工事

施工地域区分　　一般交通影響有り（２）

令和 8年10月 7日　作成

令和 8年10月 7日　積算単価適用

単価適用地区　　幡多土木事務所　２地区(中部地区)

工事概要	起工又は変更理由
鶴掛川 施工延長　L=95.0m 掘削　V＝260.0m3 仮設道路　L=105.0m 平野川 施工延長　L=80.0m 掘削　V＝48.0m3	

	FROM	TO
図面番号	-	-
整理番号	-	-

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額	6,116,000	5,560,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
河川維持･修繕				2,205,033	
河川維持				2,205,033	
鶴掛川				1,452,860	
鶴掛川				1,452,860	
掘削	式	1	1,452,860	1,452,860	明細表　第1号
平野川				181,488	
平野川				181,488	
掘削	式	1	181,488	181,488	明細表　第2号
仮設工				570,685	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事用道路工				225,685	
敷鉄板	式	1	225,685	225,685	明細表　第3号
交通管理工				345,000	
交通誘導警備員	式	1	345,000	345,000	明細表　第4号
直接工事費計				2,205,033	
共通仮設費積上分				663,300	
運搬費	式	1		663,300	
仮設材運搬費	式	1		663,300	明細表　第5号
共通仮設費率分	式	1		281,000	
共通仮設費計				944,300	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
純工事費				3,149,333	
現場管理費	式	1		1,364,000	
現場管理費				1,364,000	
工事原価				4,513,333	
一般管理費等	式	1		1,046,667	
工事価格				5,560,000	
消費税等相当額				556,000	
請負工事費				6,116,000	

明細表　第　1号
掘削

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準)	m3	27	1,245	33,615	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ荷上げ(土砂) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ,ﾌﾞｰﾑ長0～10m	m3	27	752	20,304	
機械小運搬(土砂類､生ｺﾝ) 砂･砂利･栗石 ,30～50m	m3	27	843	22,761	
掘削 土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準)	m3	230	1,245	286,350	
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 ,小規模(標準)	m3	230	1,098	252,540	
機械小運搬(土砂類､生ｺﾝ) 砂･砂利･栗石 ,30～50m	m3	230	843	193,890	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,1.0km以下	m3	260	1,030	267,800	
処分費 粘性土	m3	260	1,300	338,000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1	37,600	37,600	
1　式　　当り				1,452,860	

明細表　第　2号
掘削

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準)	m3	48	1,245	59,760	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,1.5km以下	m3	48	1,236	59,328	
処分費 粘性土	m3	48	1,300	62,400	
1　式　　当り				181,488	

明細表　第　3号
敷鉄板

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去	㎡	315	411	129,465	
敷鉄板賃料(枚当り) 22×1524×3048 ,賃料計上 ,供用日数15 日,整備費あり	枚	68	1,415	96,220	
1　式　　当り				225,685	

明細表　第　4号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	25	13,800	345,000	
1　式　　当り				345,000	

明細表　第　5号
仮設材運搬費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬 12m以内 ,10kmまで ,往復	t	55	9,060	498,300	
積込み,取卸し費(仮設材等) 積込み,取卸し(往復分)	t	55	3,000	165,000	
1　式　　当り				663,300	