宿毛市

（令和 8年度）

令和 8年度　　河整　第2-2号

高知県　宿毛市　平田町中山

普通河川中山川河川環境整備工事　実施設計書

作業区分　　請負

事後公表設計書

工事日数　　110 日

工種区分　　道路改良工事

施工地域区分　　一般交通影響有り（２）

令和 8年10月14日　作成

令和 8年10月14日　積算単価適用

単価適用地区　　幡多土木事務所　２地区(中部地区)

工事概要	起工又は変更理由
施工延長　L=4.0m ブロック積工　A=9.0m2 締切排水工　1箇所	

	FROM	TO
図面番号	-	-
整理番号	-	-

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額	3,619,000	3,290,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
道路維持･修繕				1,643,172	
道路維持				1,643,172	
道路土工				54,735	
掘削工				54,735	
掘削	式	1	54,735	54,735	明細表　第1号
ﾌﾞﾛｯｸ積工				561,842	
ﾌﾞﾛｯｸ積工				505,190	
ﾌﾞﾛｯｸ積工	式	1	505,190	505,190	明細表　第2号
石積(張)工				56,652	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
石積					
	式	1	56,652	56,652	明細表　第3号
防護柵工					
				204,371	
路側防護柵工					
				204,371	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ					
	式	1	204,371	204,371	明細表　第4号
舗装工					
				23,422	
舗装打換え工					
				23,422	
表層					
	式	1	23,422	23,422	明細表　第5号
仮設工					
				798,802	
水替工					
				357,202	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					
	式	1	357,202	357,202	明細表　第6号

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工				441,600	
交通誘導警備員	式	1	441,600	441,600	明細表　第7号
直接工事費計				1,643,172	
共通仮設費率分	式	1		252,000	
共通仮設費計				252,000	
純工事費				1,895,172	
現場管理費	式	1		710,000	
現場管理費				710,000	
工事原価				2,605,172	
一般管理費等	式	1		684,828	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事価格				3,290,000	
消費税等相当額				329,000	
請負工事費				3,619,000	

明細表　第　1号
掘削

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)	m3	11	2,138	23,518	
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 ,小規模(標準)	m3	2	1,098	2,196	
埋戻し 上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	0.4	3,703	1,481	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,5.0km以下	m3	9	2,060	18,540	
処分費 残土	m3	9	1,000	9,000	
1　式　　当り				54,735	

明細表　第　2号
ﾌﾞﾛｯｸ積工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型化ﾌﾞﾛｯｸ積(裏型必要)	㎡	9	20,110	180,990	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(4t車)	m3	3	42,990	128,970	
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	4	5,332	21,328	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生・特殊養生(練炭) ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.3	76,410	22,923	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.7	43,900	30,730	
型枠 一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物	㎡	2	9,285	18,570	
化粧型枠(化粧型枠材料費除く)	㎡	0.8	3,343	2,674	
化粧型枠(材料費) ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰRS-02(t=45mm石乱積み)同等品以上	㎡	0.8	2,400	1,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	2	43,900	87,800	
型枠 一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物	㎡	1	9,285	9,285	

明細表　第　2号
ﾌﾞﾛｯｸ積工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1　式　　当り				505,190	

明細表　第　3号
石積

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
石積(張)(石材材料費除く) 積工 ,練石 ,雑割石	㎡	3	13,160	39,480	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.4	42,930	17,172	
1　式　　当り				56,652	

明細表　第　4号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ,Gr-C-2B	m	4	1,620	6,480	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(手間のみ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,白 ,Gr-C-2B 路側用 ,21m未満	m	4	5,430	21,720	
構造物とりこわし･運搬･処分 無筋構造物 ,DID区間:無 ,3.3km以下	m3	2	12,950	25,900	
型枠 一般型枠 ,小型構造物	㎡	6	8,363	50,178	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	2	44,620	89,240	
鉄筋工 加工･組立 加工･組立 ,一般構造物 ,鉄筋径13mm ,SD345 D13	t	0.03	317,700	9,531	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ) φ175mm×4m	m	2	661	1,322	
1　式　　当り				204,371	

明細表　第　5号
表層

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,15cm以下 ,しない<標準>(全ての費用)	m	7	689.7	4,827	
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	㎡	3	1,711	5,133	
殻運搬 舗装版破砕 ,機械(対策不要厚15cm超)又は必要 ,DID区間無し ,4.5km以下 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	0.1	1,787	178	
処分費 As殻	m3	0.1	2,300	230	
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	3	679.4	2,038	
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全ての費用) ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ有り	㎡	3	3,672	11,016	
1　式　　当り				23,422	

明細表　第　6号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1	85,520	85,520	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満 ,全揚程10m ,作業時排水	日	16	15,090	241,440	
大型土のう製作･設置･撤去 製作･設置 ,購入土 ,耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年) ,5m以下 ,-3m≦H≦2m	袋	2	7,860	15,720	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,5.0km以下	m3	2	2,060	4,120	
大型土のう製作･設置･撤去 撤去 ,6m以下 ,-3m≦H≦2m	袋	2	984	1,968	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,5.0km以下	m3	2	2,060	4,120	
処分費 残土	m3	2	1,000	2,000	
伐採木･土のう袋等運搬 往復運搬距離L=5.2 km,2t積級	台	1	1,064	1,064	
処分料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.1	12,500	1,250	
1　式　　当り				357,202	

明細表　第　7号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	32	13,800	441,600	
1　式　　当り				441,600	