高知県

（令和 8年度）

令和 8年度　　河整　第2-3号

高知県　宿毛市　平田町黒川

普通河川中の川川浚渫工事　実施設計書

作業区分　　請負

事後公表設計書

工事日数　　90　日

工種区分　　河川維持工事

施工地域区分　　補正無し

令和 8年10月21日　作成

令和 8年10月21日　積算単価適用

単価適用地区　　幡多土木事務所　２地区(中部地区)

工事概要	起工又は変更理由
浚渫　V=65m3	
FROM　TO 図面番号　-　- 整理番号　-　-	

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額	3,641,000	3,310,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
河川維持･修繕				1,019,445	
河川維持				1,019,445	
河川維持				633,945	
除草掘削工				633,945	
掘削積込	式	1	633,945	633,945	明細表　第1号
仮設工				385,500	
工事用道路工				275,100	
敷鉄板設置	式	1	275,100	275,100	明細表　第2号
交通管理工				110,400	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員	式	1	110,400	110,400	明細表　第3号
直接工事費計				1,019,445	
共通仮設費積上分				759,780	
運搬費	式	1		759,780	
仮設材運搬費	式	1		759,780	明細表　第4号
共通仮設費率分	式	1		87,000	
共通仮設費計				846,780	
純工事費				1,866,225	
現場管理費	式	1		767,000	
現場管理費				767,000	

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事原価				2,633,225	
一般管理費等	式	1		676,775	
工事価格				3,310,000	
消費税等相当額				331,000	
請負工事費				3,641,000	

明細表　第　1号
掘削積込

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 ,小規模(標準)	m3	65	1,098	71,370	
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 ,小規模(標準)	m3	65	1,098	71,370	
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,9.0km以下	m3	65	5,336	346,840	
処分料 粘性土	m3	65	1,300	84,500	
機械小運搬(土砂類､生ｺﾝ) 砂･砂利･栗石 ,100m未満	m3	65	921	59,865	
1　式　　当り				633,945	

明細表　第　2号
敷鉄板設置

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去	㎡	360	411	147,960	
敷鉄板賃料(枚当り) 22×1524×3048 ,賃料計上 ,供用日数20 日,整備費あり	枚	78	1,630	127,140	
1　式　　当り				275,100	

明細表　第　3号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	8	13,800	110,400	
1　式　　当り				110,400	

明細表　第　4号
仮設材運搬費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬 12m以内 ,10kmまで ,往復	t	63	9,060	570,780	
積込み,取卸し費(仮設材等) 積込み,取卸し(往復分)	t	63	3,000	189,000	
1　式　　当り				759,780	