

平成30年度 公修汚水 第8号

宿毛クリーンセンター管理棟事務室等エアコン取替修繕

見積参考資料

工事年度	平成30年度
委託方法	請負
工事期間	契約締結日～ 平成30年9月下旬
	作成
	決裁

設計者	検算	審査員	
		事務所	主管課

業務概要

エアコン天井埋込カセット型 5台 取替

管理棟事務室等エアコン取替修繕内訳表

費目・工種・種目・細目・規格	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	摘要
AC-1 ビル用マルチ 8馬力 耐重塩害仕様 室外機 冷房能力22.4Kw 暖房能力25.0Kw	1	台			見積	
アクティブフィルター(高調波抑制装置)	1	式			見積	
AC1-1 ビル用マルチ4方向天井埋込カセット型 冷房能力5.6Kw 暖房能力6.3Kw	2	台			見積	
標準パネル(フレッシュホワイト)	2	個			見積	
運転リモコン 液晶ワイヤード	1	個			見積	
AC-1-2 ビル用マルチ1方向天井埋込カセット型 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw	2	台			見積	
化粧パネル	2	個			見積	
運転リモコン 液晶ワイヤード	2	個			見積	
パネルスパーサ(フレッシュ)	2	個			見積	
AC-1-3 ビル用マルチ2方向天井埋込カセット型 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw	1	台			見積	
標準パネル(フレッシュホワイト)	1	個			見積	
運転リモコン 液晶ワイヤード	1	個			見積	
ワイドパネル(フレッシュホワイト)	1	個			見積	
小 計						
搬入据付費	1	式			見積	
室外機基礎工事	1	式			見積	
冷媒配管取り除け再接続費	1	式			見積	
ドレン配管取り除け再接続費	1	式			見積	
レッカー車使用料	1	式			見積	
既設機器撤去処分費	1	式			見積	
SUSラッキング工事費	1	式			見積	
電源工事 取り除け再接続	1	式			見積	
試運転調整費	1	式			見積	
諸経費	1	式			見積	
小 計						
小 計						
消費税相当額						
合 計						